

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea contractantă: **Primăria or. Codru**

2. Obiectul achiziției: „**Instalarea sistemului supraveghere video în or. Codru**”

№ crt.	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	3	4	5
	Capitolul 1 . Lucrări de instalare		
1	Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor , traseelor așezării cablurilor firelor	comp.	23
2	Aparat de recepție-control SPI pentru 1 rază	buc.	3
3	Cablu atârnat de otgon înăuntrul încăperii	100 m	9,15
4	Cutie distributivă de perete KPT-10	buc	35
5	Dispozitiv BSP	buc	200
6	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare-cablu 10/2	10cap	35
7	Împărțirea și introducerea în aparate a capetelor firelor monopolare	buc	35
8	Încărcarea și instalarea boxului pentru cablurile telefonice cu capacitatea de 50/2	buc	3
9	Instalarea switch	buc	6
10	Instalarea camerei video	buc	35
11	Instalarea registratorului video	buc	2
12	Întinderea cablului	100 m	9,15
13	Măsurarea în complex cu ajutorul curentului continuu a cablurilor pare instalate	100 bu	1
14	Măsurarea rezistenței conturului blocării	linie	35
15	Priză în rețea deschisă	buc	8
16	Țeavă din vinplast atârnată fix cu secțiunea interioară pînă la 25 mm	100 m	1,7
	Capitolul 2. Lucrări de demontare		
1	Aparat de recepție-control SPI pentru 1 rază	buc	0
	Capitolul 3. Lucrări de construcție		
1	Lucrări de fixare	set	43
2	Perforarea găurilor directe în pereți de cărămidă(grosimea peretelui pînă la 2 cărămizi)	1 gaură	31
3	Sfredelirea găurilor în metal și beton	1 gaură	334
	Capitolul 4. Reglarea părților electrice ale SPI		
1	Bloc de alimentare în sistemul de dispecerat de conducere SPI (blocul principal KME)	bloc	6

2	Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru și control, primirea în exploatare	compl	10
3	Specialist inginer/electronist	om/oră	10
4	Reglarea schemelor Managed Switch/Router cu numărul pînă la:8 porturi	sistem	6
5	Reglarea/Instalarea SO (Ajax, C.Nord,Trassir, iDMSS, Hik-Connect, Imou, Ezviz, PIMAlink si alte)	sistem	6
6	Reglarea schemelor CCTV cu numărul în rază pînă la:16 canale	sistem	10
	Capitolul 5. Materiale ce nu sunt indicate în prețurile de montare		
1	NVR DHI-NVR2116HS-4KS3 16 Canale 1SATAx16Tb	buc	1
2	HDD ST16000NM000J Seagate Exos X18 3.5", 16TB	buc	2
3	Switch PoE 8 +2 canale DH-CS4010-8ET-60	buc	5
4	Camera IP DH-IPC-HFW1639TC-A-IL 6Mp 2.8mm	buc	36
5	Switch PoE 4 +2 canale DH-PFS3006-4ET-36	buc	1
6	NVR 32 canale DH-NVR608-32	buc	1
7	Bloc de alimentare 2A / 12B	buc	6
8	Box termoplast 100x100*70	buc	36
9	Box termoplast 150x110x70	buc	6
10	Priza	buc	6
11	Box IIMP 500*400*200	buc	2
12	Conector RJ 45	buc	200
13	Cablu de telecomunicatii LK-CAT.5E-UTP/CU	m	915
14	Cablu de telecomunicatii LK-CAT.5E-FTP CU MESS + tros	m	915
15	Canal plastic 25x16	m	120
16	Canal plastic 40x25	m	20
17	Prelungitor 5 prize	buc	4
18	Elemente de fixare	buc	50
19			

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " ____ " _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.