

CAIET DE SARCINI
pentru procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Autoritatea contractantă: **IMSP Policlinica de Stat**
2. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație a camerei de mecanisme pentru ascensoare în cadrul IMSP Policlinica de Stat**
Cod CPV: 45400000-1
3. **Informații și proiectare**
Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3 și 5.
Atentie! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!
4. **Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**
Se solicită obligatoriu:
 - Evacuarea din contul antreprenorului de pe teritoriul **IMSP Policlinica de Stat** a deșeurilor urmare a reparațiilor executate.
5. Lista lucrărilor:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie incapere tehnica		
		1.1. Pereti		
1	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, prin perierea cu peria de sirma	m2	36,000
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,800
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,800
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
6	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta	m2	36,000
		1.2. Tavan		
7	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, prin perierea cu peria de sirma	m2	36,000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,800
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,800

1	2	3	4	5
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,000
13	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (vopsirea grinzi din metal)	m2	15,000
		1.3. Pardosea		
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de vopsea prin curatire cu perie de sirma	m2	36,000
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	26,400
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400
17	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	26,400
18	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	0,800
19	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	0,500
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	36,000
21	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton, executate manual	m2	36,000
		1.4. Timplarie		
22	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	6,000
23	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	0,300
24	CK41A	Captuseala usii cu tabla neagra (excludere azbest)	m2	1,250
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,500
		1.5. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
26	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t	5,000

6. **Informație financiară:** Sursa de finanțare: **venituri acumulate**

7. **Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:** Pentru lucrările de reparație a camerei de mecanisme pentru ascensoare, termenul general de executare este de 20 zile lucrătoare din data semnării contractului.

Termenii indicați sunt de decădere din dreptul de a fi prelungiți.

8. **Modul de prezentare a ofertelor:**

- Ofertele se prezintă **în limba de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- Prețul lucrărilor se indică **în lei MD;**
- Să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fixă pe toată perioada de executare a contractului;
- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor organizatorului procedurii de achiziție.
- Cheltuieli suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar.

9. Oferta este valabilă **60 zile** de la data limită de depunere a ofertei.

10. Data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor – **la solicitarea operatorului economic.**

11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut.**

13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: - **corepunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.**

14. **Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Se prezintă documentele Conform pct.16 subpct. 1,3,4,5 din Anunțul de participare.

15. **Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Se prezintă documentele Conform pct.16 subpct. 6-12, 15,19,20 din Anunțul de participare.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe șantier.

2. Recepția, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepție.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate și îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepția parțială a lucrărilor.

4. Garanția pentru lucrările executate și a bunurilor, mecanismelor instalate, în conformitate cu cadrul legal.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat**

”15” aprilie 2025

/Conducătorul grupului de lucru

Viorica EFROS

Rodica LUCHIANCIUC

(desemnat în baza Ord. M.S.nr.25§3 din 03.04.2025)
(semnat electronic)

Ex: R.Cioclea
Tel:022-25-15-08