

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Martirii Briucoveni, str-
lele I, II, III, IV, Martirii
Briucoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Retele de iluminare exterioara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pîna la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
2	material	Cablu SIP 5A2*16 mm2				
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
4	13	Clema Suport AI CA-1500				
5	20	Banda de montare F-19.07				
6	21	Clema pentru banda A-19				
7	Material	Clema RA-25				
8	Material	Clema PA-25				
9	33-04-014-	Montarea corpurilor de iluminat:				

1	2	3	4	5	6	7
	2	cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
11	material	Consola metalica cu un brat				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
13	material	Cablu AVVG 3*2.5				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				

1	2	3
		<i>Cheltuieli depozitare</i>
		Total Utilaje Inclisiv salariu

		Total
		TVA
		Total deviz: Inclisiv salariu

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Martirii Briucoveni, str-
lele I, II, III, IV, Martirii
Briucoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10
Rețele de iluminare exterioara**

Valoarea de deviz 57 838,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 10:						

Manopera :

1.	1	Muncitor				
Total manopera						

Materiale:

1.	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
2.	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
3.	1287	Clema RA-25				
4.	1289	Clema PA-25				
5.	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
6.	14	Clema Suport AI CA-1500				
7.	19	Clema pentru banda A-19				
8.	20	Banda de montare F-19.07				
9.	23	Consola metalica cu un brat				
10.	24	Cablu AVVG 3*2.5				
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
5.	031002	Autohidroascensor				
6.	031050	Turle telescopice, 25 m				
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t				
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
Total utilaje de construcții						




Total
TVA

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Investitor
Martirii Briucoveni, str-lele I, II, III, IV, Martirii
Briucoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensurii (norma 08-02-367-8 exclusă din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect				
	1	Muncitor				
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	031002	Autohidroascensur				
2	material	Cablu SIP 5A2*16 mm2				
	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
4	13	Clema Suport AI CA-1500				
	14	Clema Suport AI CA-1500				
5	20	Banda de montare F-19.07				
	20	Banda de montare F-19.07				
6	21	Clema pentru banda A-19				
	19	Clema pentru banda A-19				
7	Material	Clema RA-25				
	1287	Clema RA-25				
8	Material	Clema PA-25				
	1289	Clema PA-25				
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	1	Muncitor				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t				
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				

1	2	3	4	5	6	7
						196,62
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
11	material	Consola metalica cu un brat				
	23	Consola metalica cu un brat				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
13	material	Cablu AVVG 3*2.5				
	24	Cablu AVVG 3*2.5				
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

