

Amenanșarea unor porțiuni de trotuar cu pavaje în s. Colibasi,r. Cahul.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 120/09/2025 amenanșare a trotuarelor cu pavaje

Valoarea de deviz lei

Intocmit în prețuri curente 23.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenanșarea teritoriului.				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.()	100 m3	0,680		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,244		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,000		
3	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	295,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	26,550		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,600		
4	TsH92B	Incarcarea în auto a bordurelor din beton armat ,	t	8,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,102		
5	TsH222A	Incarcarea solului, bolovani în transport auto	m3	10,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100		
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	30,000		
	3410540000001	Autobasculanta 10t	h-ut	1,035		

	61					
7	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	26,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,800		
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, sub fundatia bordurei.	100m2	0,950		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,469		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,845		
	4100126202818	Apa	m3	0,475		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,033		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 100x30x15 cm beton C15/B20 , V=5,0mc	m	200,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	88,000		
	2663102100001	Beton clasa...C15/B20 V=5,0mc	m3	5,000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	584,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,600		
	266612280028515	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	201,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,200		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR100-20-8 beton C15/B20 - V=3.0mc	m	100,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,000		
	266310210000120	Beton clasa...(C15/B20)	m3	3,000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300		
	2666122800325510	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	100,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300		
11	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala 10 cm grosimea sub bordure	m3	6,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	13,184		
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	6,451		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,320		

		drumuri-terasam.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,485		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,032		
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	295,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,520		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,330		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,900		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,307		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,622		
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat-grosimea -40mm	m2	65,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	65,806		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,054		
	2661112800655 640	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	65,975		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	104,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,450		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,325		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,571		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,300		
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat-grosimea -60mm	m2	230,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	232,852		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,268		
	2661112800655 660	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	233,450		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	368,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 617,900		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,150		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,711		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,600		

		Total Amenanizarea teritoriului. Inclusiv salariu		
--	--	--	--	--

		Total	lei	
		CASM (Π3) * 24 %	24,00 %	
		Transportarea materialelor (Π3+CASM) * 10 %	10,00 %	
		Cheltueli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	
		Beneficiul (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	
		TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

Dumitru Cretu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)