

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. 01-03/53 din "09" aprilie 2019

"09" aprilie 2019

mun. Chișinău

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă IP Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Achizitii.md
3. Obiectul achiziției Lucrări de reparație și finisare a sălii de sport și a blocurilor sanitare în IP Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, str. Nicolae Costin 63/A, mun. Chișinău
4. Cod CPV 45441000-0

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Sala de sport				
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
1.1.1	RpCO56A apl	Demontari: INVENTAR SPORTIV	m2	36,00000
1.1.2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.).	m2	3,77000
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	368,00000
1.1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	477,10000
1.1.5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	285,00000
1.1.6	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	5,00000
1.1.7	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie.	t	5,00000
1.1.8	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	5,00000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
		Capitolul 2. Tavane		
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,00000
1.1.10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	368,00000
1.1.11	CF52B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	368,00000
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,00000
1.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	368,00000
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,00000
1.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,00000
		TOTAL Capitolul 2. Tavane		
		Capitolul 3. Pereti		
1.1.16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	477,10000
1.1.17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	477,10000
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	477,10000
1.1.19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	477,10000
1.1.20	CF50B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	477,10000

1.1.21	CN05D2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos .	m2	477,10000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Pardoasela		
1.1.22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B7,5) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	285,00000
1.1.23	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	285,00000
1.1.24	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	570,00000
1.1.25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	285,00000
1.1.26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Covor PVC sportiv 8mm), la pardoseli .	m2	285,00000
		TOTAL Capitolul 4. Pardoasela		
		Capitolul 5. Timplarie PVC		
1.1.27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2.6x1.45 - 1 buc)	m2	3,77000
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie PVC		

Obiectul: Sala de sport

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	10,00000
1.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	2,00000
1.2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. IP 65, 2x18W, cu gratar de protectie	buc	10,00000
1.2.4	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. LED 11W	buc	20,00000
1.2.5	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu VVGng-LS.	m	80,00000
1.2.6	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.	m	80,00000
1.2.7	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR doua clape.	buc	1,00000

Obiectul: Depozit

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
2.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.).	m2	4,70000
2.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	29,90000
2.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	85,20000
2.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	29,90000
2.1.5	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	1,00000
2.1.6	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie.	t	1,00000
2.1.7	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,00000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
		Capitolul 2. Tavane		
2.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,90000
2.1.9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,90000
2.1.10	CF52B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,90000
2.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,90000
2.1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,90000

2.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,90000
2.1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,90000
		TOTAL Capitolul 2. Tavane		
		Capitolul 3. Pereti		
2.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,20000
2.1.16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,20000
2.1.17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,20000
2.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,20000
2.1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,20000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Pardoasela		
2.1.20	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	29,90000
2.1.21	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	60,00000
2.1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,90000
2.1.23	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez.(gr. 4mm)	m2	29,90000
		TOTAL Capitolul 4. Pardoasela		
		Capitolul 5. Timplarie PVC		
2.1.24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x1.5 - 1 buc, Usa PVC 2x0,85 - 1buc)	m2	4,70000
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie PVC		

Obiectul: Depozit
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,00000
2.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	2,00000
2.2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 4x18W	buc	3,00000
2.2.4	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente. LED 18W	buc	12,00000
2.2.5	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu VVGng-LS.	m	10,00000
2.2.6	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.	m	10,00000
2.2.7	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR o clapa.	buc	2,00000

Obiectul: Cabinet antrenor
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
3.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.).	m2	1,70000
3.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	10,44000
3.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	36,00000
3.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	10,44000
3.1.5	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	1,00000
3.1.6	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie.	t	1,00000
3.1.7	Tsi50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,00000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
		Capitolul 2. Tavane		

3.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,44000
3.1.9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,44000
3.1.10	CF52B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,44000
3.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,44000
3.1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,44000
3.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,44000
3.1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,44000
		TOTAL Capitolul 2. Tavane		
		Capitolul 3. Pereti		
3.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00000
3.1.16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00000
3.1.17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00000
3.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00000
3.1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	36,00000
3.1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00000
3.1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Pardoasela		
3.1.22	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	10,44000
3.1.23	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,00000
3.1.24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,44000
3.1.25	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez.(gr. 4mm)	m2	10,44000
		TOTAL Capitolul 4. Pardoasela		
		Capitolul 5. Timplarie PVC		
3.1.26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x0,85 - 1buc)	m2	1,70000
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie PVC		

Obiectul: Cabinet antrenor

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,00000
3.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	2,00000
3.2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 4x18W	buc	1,00000
3.2.4	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente. LED 18W	buc	4,00000
3.2.5	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu VVGng-LS.	m	5,00000
3.2.6	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.	m	5,00000
3.2.7	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR o clapa.	buc	1,00000
3.2.8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A.	buc	1,00000

Obiectul: Vestiar baieti

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5

		Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
4.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii ruluu, mastii etc.).	m2	7,00000
4.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	25,50000
4.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	93,00000
4.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	25,50000
4.1.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,00000
4.1.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00000
4.1.7	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,00000
4.1.8	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie.	t	2,00000
4.1.9	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	2,00000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
		Capitolul 2. Tavane		
4.1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,50000
4.1.11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,50000
4.1.12	CF52B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,50000
4.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,50000
4.1.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,50000
4.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,50000
4.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50000
		TOTAL Capitolul 2. Tavane		
		Capitolul 3. Pereti		
4.1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	12,00000
4.1.18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	12,00000
4.1.19	CI06C	Placaj din faianta, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	12,00000
4.1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00000
4.1.21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,00000
4.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,00000
4.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00000
4.1.24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	81,00000
4.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00000
4.1.26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,00000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Pardoasela		
4.1.27	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,50000
4.1.28	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,00000
4.1.29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,50000
4.1.30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	2,80000
4.1.31	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex.(gr. 4mm)	m2	19,70000
		TOTAL Capitolul 4. Pardoasela		
		Capitolul 5. Timplarie PVC		
4.1.32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x0,85 - 2buc, Usa PVC 2x0,60 - 3buc)	m2	7,00000
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie PVC		

		Capitolul 6. Articole sanitare		
4.1.33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,00000
4.1.34	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,00000
4.1.35	SD04A	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje).	buc	1,00000
4.1.36	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton.	buc	1,00000
4.1.37	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	5,00000
4.1.38	SB08E K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. PVC SN2 (K=1.5 pentru fittinguri)	m	2,00000
4.1.39	SB08C K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, PVC SN2 (K=1.5 pentru fittinguri)	m	3,00000
4.1.40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	1,00000
		TOTAL Capitolul 6. Articole sanitare		

Obiectul: Vestiar baieti

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,00000
4.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	4,00000
4.2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 4x18W	buc	1,00000
4.2.4	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente. LED 18W	buc	4,00000
4.2.5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 1x18W	buc	3,00000
4.2.6	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. LED 11W	buc	3,00000
4.2.7	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu VVGng-LS.	m	15,00000
4.2.8	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.	m	15,00000
4.2.9	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR o clapa.	buc	4,00000
4.2.10	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A.	buc	3,00000

Obiectul: Vestiar fete

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
5.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.).	m2	7,00000
5.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	25,50000
5.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	93,00000
5.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	25,50000
5.1.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,00000
5.1.6	RpSC05A	Demontarea unui lavuar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,00000
5.1.7	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,00000
5.1.8	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie.	t	2,00000
5.1.9	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	2,00000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
		Capitolul 2. Tavane		
5.1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,50000
5.1.11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,50000
5.1.12	CF52B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,50000
5.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,50000

5.1.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,50000
5.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,50000
5.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50000
		TOTAL Capitolul 2. Tavane		
		Capitolul 3. Pereti		
5.1.17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	12,00000
5.1.18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	12,00000
5.1.19	CI06C	Placaj din faianta, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	12,00000
5.1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00000
5.1.21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,00000
5.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,00000
5.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00000
5.1.24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	81,00000
5.1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00000
5.1.26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,00000
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Pardoasela		
5.1.27	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,50000
5.1.28	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,00000
5.1.29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,50000
5.1.30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	2,80000
5.1.31	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz.(gr. 4mm)	m2	19,70000
		TOTAL Capitolul 4. Pardoasela		
		Capitolul 5. Timplarie PVC		
5.1.32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x0,85 - 2buc, Usa PVC 2x0,60 - 3buc)	m2	7,00000
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie PVC		
		Capitolul 6. Articole sanitare		
5.1.33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,00000
5.1.34	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,00000
5.1.35	SD04A	Baterii amestecatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje).	buc	1,00000
5.1.36	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton.	buc	1,00000
5.1.37	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	5,00000
5.1.38	SB08E K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. PVC SN2 (K=1.5 pentru fitinguri)	m	2,00000
5.1.39	SB08C K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, PVC SN2 (K=1.5 pentru fitinguri)	m	3,00000

5.1.40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	1,00000
		TOTAL Capitolul 6. Articole sanitare		
Obiectul: Vestiar fete				
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
5.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,00000
5.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	4,00000
5.2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 4x18W	buc	1,00000
5.2.4	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente. LED 18W	buc	4,00000
5.2.5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 1x18W	buc	3,00000
5.2.6	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. LED 11W	buc	3,00000
5.2.7	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu VVGng-LS.	m	15,00000
5.2.8	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.	m	15,00000
5.2.9	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR o clapa.	buc	4,00000
5.2.10	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A.	buc	3,00000

Obiectul: Bloc sanitar				
Devizul: Capitolul 1. Lucrari sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
6.1.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60000
6.1.2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,72000
6.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	22,60000
6.1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	108,50000
6.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	22,60000
6.1.6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida.	m2	9,00000
6.1.7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	6,00000
6.1.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,00000
6.1.9	RpSA03A	Demontarea tevii din PVC existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	10,00000
6.1.10	RpSA03B	Demontarea tevii din PVC existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m	5,00000
6.1.11	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	12,00000
6.1.12	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,00000
6.1.13	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie.	t	3,00000
6.1.14	TsI50B5	Transportarea gunoi de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	3,00000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari, desfaceri		
		Capitolul 2. Zidarie		
6.1.15	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m. (11.2 m2)	m3	1,50000
		TOTAL Capitolul 2. Zidarie		
		Capitolul 3. Timplarie PVC		
6.1.16	CK22B	Glasvanduri cu bloc usă din profile din aluminiu, panouri sandwich si geam termopan LOW-E la constructii cu inaltimei pina la 35 m montate la nivelul pardoselii. (Pret glasvand - 0 lei)	m2	23,40000
6.1.17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa PVC 2x0,90 - 5buc)	m2	5,40000
6.1.18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.	m2	0,72000

		TOTAL Capitolul 3. Timplarie PVC		
		Capitolul 4. Tavane		
6.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,60000
6.1.20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,60000
6.1.21	CF52B K=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,60000
6.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,60000
6.1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,60000
6.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,60000
6.1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,60000
		TOTAL Capitolul 4. Tavane		
		Capitolul 5. Pereti		
6.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	58,10000
6.1.27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	58,10000
6.1.28	CI06C	Placaj din faianta, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	58,10000
6.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,10000
6.1.30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,10000
6.1.31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,10000
6.1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	58,10000
6.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,10000
6.1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,10000
		TOTAL Capitolul 5. Pereti		
		Capitolul 6. Pardoasela		
6.1.35	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	22,60000
6.1.36	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,00000
6.1.37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,60000
6.1.38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	22,60000
		TOTAL Capitolul 6. Pardoasela		
		Capitolul 7. Articole sanitare		
6.1.39	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	7,00000
6.1.40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	3,00000
6.1.41	SD04A	Baterii amestecatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje).	buc	3,00000
6.1.42	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton.	buc	3,00000
6.1.43	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	10,00000
6.1.44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	20,00000
6.1.45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametre variabile. Шаровый кран	buc	6,00000
6.1.46	SB08E K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. PVC SN2 (K=1.5 pentru fittinguri)	m	6,00000
6.1.47	SB08C K=1.5	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, PVC SN2	m	9,00000

		(K=1.5 pentru fittinguri)		
6.1.48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	3,00000
		TOTAL Capitolul 7. Articole sanitare		
Obiectul: Bloc sanitar				
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
6.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	4,00000
6.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize).	buc	4,00000
6.2.3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. 1x18W	buc	5,00000
6.2.4	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. LED 11W	buc	5,00000
6.2.5	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp. Cablu VVGng-LS.	m	30,00000
6.2.6	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm. Gofra d=20mm.	m	30,00000
6.2.7	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A. INTRERUPATOR o clapa.	buc	5,00000
6.2.8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. Prize 16A.	buc	3,00000

Director: Elena Cernei _____

Contabil-șef: Margareta Lupașcu _____