

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea iluminatului public din comuna Beștemac  
r-ul Leova**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. PT-286</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (materialele sunt prevazute mai jos)	1000 m	4,17
2	material	Cablu Electric СИП-5 2x25 mm2	m	4 380,00
3	material	Suport Al CA-1500 /TY/	buc	58,00
4	material	Clema de intindere ZAB 2x16-35(SO 158)	buc	62,00
5	material	CLEMA de SUSTINERE Unghi RA-25(седло)/	buc	67,00
6	material	Cirlig de SUSTINERE CG (suport p/u RA 25)	buc	67,00
7	material	Banda de otel zincata F2007	m	286,00
8	material	Clema pentru banda A200	buc	286,00
9	material	Curea de Stringere CSB - FKV 180/9	buc	58,00
10	material	Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150. TY	buc	12,00
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>		
11	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	82,00
12	material	Console pentru corpuri de iluminat KP D48*300	buc	82,00
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu	buc	82,00

1	2	3	4	5
		becuri LED		
14	material	Clema de ramificare FIDOS KWEP 1.5-16/16-95	buc	174,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,10
16	material	Cablu Electric AVVGng 3x2.5 mm2	m	110,00
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
18	material	Furtun metalic izolat cu sarma d37 mm2	m	10,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
21	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Taimer)	buc	1,00
22	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ОПС1-В 1Р	buc	1,00
		<b>1.3. Utilaj</b>		
24	material	Corp de iluminat stradal LED 50W	buc	82,00
25	material	Lada metalica tip ЩРН-12з (250*310*120) IP54	buc	1,00
26	material	Separator de sarcina BH-32 2P 40A IEK	buc	1,00
27	material	Intreupator automat VA47-29 1P 10A 4,5kA curba B IEK	buc	3,00
28	material	Timer АНС15А LCD 16А/20А, 230V	buc	1,00
29	material	Contactator modular KM20-20M AC ИЭК	buc	3,00
30	material	ОГР-ЛЪ ИМП. ПЕРЕНАПР. ОПС1-В 1Р	buc	1,00

1	2	3	4	5
		In=30kA Un=400B Im=60kA		
		<b>2. PT-288</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>		
31	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (materialele sunt prevazute mai jos)	1000 m	4,47
32	material	Cablu Electric СИП-5 2x25 mm2	m	4 700,00
33	material	Suport Al CA-1500 /TY/	buc	76,00
34	material	Clema de intindere ZAB 2x16-35(SO 158)	buc	86,00
35	material	CLEMA de SUSTINERE Unghi RA-25(седло)/	buc	107,00
36	material	Cirlig de SUSTINERE CG (suport p/u RA 25)	buc	107,00
37	material	Banda de otel zincata F2007	m	345,00
38	material	Clema pentru banda A200	buc	345,00
39	material	Curea de Stringere CSB - FKV 180/9	buc	70,00
40	material	Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150. TY	buc	14,00
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
41	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	87,00
42	material	Console pentru corpuri de iluminat KP D48*300	buc	87,00
43	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	87,00
44	material	Clema de ramificare FIDOS KWEP 1.5-16/16-95	buc	218,00
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,40

1	2	3	4	5
46	material	Cablu Electric AVVGng 3x2.5 mm2	m	140,00
47	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
48	material	Furtun metalic izolat cu sarma d37 mm2	m	10,00
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
51	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Taimer)	buc	1,00
52	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,00
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ОПС1-В 1Р	buc	1,00
		<b>2.3. Utilaj</b>		
54	material	Corp de iluminat stradal LED 50W	buc	87,00
55	material	Lada metalica tip ЦПН-12з (250*310*120) IP54	buc	1,00
56	material	Separator de sarcina BH-32 2P 40A IEK	buc	1,00
57	material	Intrerupator automat VA47-29 1P 10A 4,5kA curba B IEK	buc	3,00
58	material	Timer АНС15А LCD 16А/20А, 230V	buc	1,00
59	material	Contactator modular KM20-20M AC ИЭК	buc	3,00
60	material	ОГР-ЛЪ ИМП. ПЕРЕНАПР. ОПС1-В 1Р In=30kA Un=400В Im=60kA	buc	1,00
		<b>3. PT-291</b>		
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>		
61	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4	1000 m	4,17

1	2	3	4	5
		kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (materialele sunt prevazute mai jos)		
62	material	Cablu Electric СИП-5 2x25 mm2	m	4 380,00
63	material	Suport Al CA-1500 /TY/	buc	52,00
64	material	Clema de intindere ZAB 2x16-35(SO 158)	buc	68,00
65	material	CLEMA de SUSTINERE Unghi RA-25(седло)/	buc	62,00
66	material	Cirlig de SUSTINERE CG (suport p/u RA 25)	buc	72,00
67	material	Banda de otel zincata F2007	m	285,00
68	material	Clema pentru banda A200	buc	285,00
69	material	Curea de Stringere CSB - FKV 180/9	buc	72,00
70	material	Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150. TY	buc	10,00
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>		
71	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	78,00
72	material	Console pentru corpuri de iluminat KP D48*300	buc	78,00
73	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	78,00
74	material	Clema de ramificare FIDOS KWEP 1.5-16/16-95	buc	164,00
75	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,95
76	material	Cablu Electric AVVGng 3x2.5 mm2	m	95,00
77	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
78	material	Furtun metalic izolat cu sarma d37 mm2	m	10,00

1	2	3	4	5
79	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
81	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Taimer)	buc	1,00
82	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,00
83	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ОПС1-В 1Р	buc	1,00
		<b>3.3. Utilaj</b>		
84	material	Corp de iluminat stradal LED 50W	buc	78,00
85	material	Lada metalica tip ЩРН-12з (250*310*120) IP54	buc	1,00
86	material	Separator de sarcina BH-32 2P 40A IEK	buc	1,00
87	material	Intrerupator automat VA47-29 1P 10A 4,5kA curba B IEK	buc	3,00
88	material	Timer АНС15А LCD 16А/20А, 230V	buc	1,00
89	material	Contactator modular KM20-20M AC ИЭК	buc	3,00
90	material	ОГР-ЛЪ ИМП. ПЕРЕНАПР. ОПС1-В 1Р In=30kA Un=400В Im=60kA	buc	1,00