

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație a sălii sportive la Școala Sportivă Raională din or.Leova**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Direcția de Învățământ a Consiliului Raional Leova**

1. Lista cu cantitățile de lucrări № 07.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavan		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	20,0000
2	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 7 m < H <= 10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).	m2	90,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	20,0000
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	182,0000
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		2. Pardoseli		
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	140,0000
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,4000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	350,0000
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	140,0000
9	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. K=-3	m2	-140,0000

1	2	3	4	5
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,0000
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, sportiv), la pardoseli gr.10mm calitatea superioara,temelie tare (inclusiv plinta)	m2	140,0000
		Total Pardoseli Inclusiv Salariul		
		3.Pereți		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,0000
13	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	34,2500
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	25,0000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,4400
		Total Pereți Inclusiv Salariul		
		4. Ușă		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	2,5200
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,5200
		Total Ușă Inclusiv Salariul		