Modalitatea de realizare
al branșamentului

Total conductoare СИП-5, 2х25:
fid. 1- 755m;
fid. 2 - 861m;
fid. 3 - 1110m;
Total - 2726m.

Total plafoniere:
fid. 1 - 19 unități;
fid. 2 - 22 unitati;
fid. 3 - 26 unitati.
Total - 67 unitati.

Semnificația convențională:

- Plafoniera LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2х25
- Pilon intermediar din beton armat / beton armat, lemn.
- Pilon ancoră din beton armat / beton armat, lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele inginerești.

Schema de conectare a plafonierelor.



					Obiect Nr. 01-02/ 2020 - AEE/IEE		
					Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Cucuruzenii de Sus, 897		
Mod	Lit	N.docum	Semn	Data			
						Faza	Coala	Coli
						PE	3	6
ISP		Rotari V.			Plan traseu LEAI-0,22kV. M1:1000	SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com	
Executat		Rotari V.					