

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **"Iluminare stradala" in satul Chetrosu, r.Dorchia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	13,40
2	001	Cablu SIP-2 2x16	m	14 000,00
3	002	Suport de ancorare CA 1500	buc	450,00
4	003	Clema de ancora ZAB, 2x16-25	buc	450,00
5	004	Consola de sustinere CS1500 (suport pentru RA-25)	buc	230,00
6	005	Clema de sustinere UNGHI intermediara RA-25	buc	230,00
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	20,43
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,43
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	16,20
10	0022	Cerc D=16mm L=3m	buc	162,00
11	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	12,00
12	0024	Catina D= 6mm	m	1 200,00

1	2	3	4	5
13	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	2,50
14	065191	Cerc D=10	m	250,00
15	008	Clema PS-1-1	buc	160,00
		1.2. Lucrari de montare		
16	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00
17	019	Separator NH-LATR 001N 1P	buc	1,00
18	020	Siguranta fuzibila 32A	buc	1,00
19	01562345	Papuci de cablu	buc	12,00
20	33-04-003-1	Montarea pilonilor din metal pentru evidenta	buc	1,00
21	02546	Teava profilata 80x80 mm	m	6,00
22	01552	Teava profilata 40x20 mm	m	2,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
24	021	Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
25	022	Panou de distributie, IP54, ИҚМП 2-3	buc	1,00
26	002244	Placuta PE 10 gauri	buc	2,00
27	002255	Placuta Nul 10 gauri	buc	2,00
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
29	025	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME172DIA Unom=230V, In=5(85)A, 50Hz	buc	1,00
30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
31	023	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, In=40A, 2P	buc	2,00

1	2	3	4	5
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00
33	024	Intrerupator automat, BA 47-29, IP20, In=25A, 1P, tip B	buc	1,00
34	024024	Intrerupator automat, BA 47-29, IP20, In=10A, 1P, tip B	buc	7,00
35	027	Limitator de supratensiune ОПС-1С/1Р	buc	1,00
36	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
37	028	Releu de timp, (taimer) NTR-E-D01-GR	buc	1,00
38	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
39	030	Demaror electromagnetic, КМН 22510 In=25A, Ubobina =230V	buc	1,00
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,13
41	0012	Cablu AVVG 3x2.5mm2	m	213,00
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	213,00
43	017	Corp de iluminat LED 50W	buc	213,00
44	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	213,00
45	018	Consola pentru corp de iluminat cu un brat	buc	213,00
46	009	Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc	430,00
47	010	Clema de ramificare FIDOS (PC) 16-95/16-95	buc	120,00
48	011	Curea de stringere CSB	buc	800,00
49	006	Banda INOX F2007	m	2 270,00
50	007	Clema lacat de fixare a benzii INOX NC20	buc	2 270,00
51	014	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC	m	10,00
52	008,2	Capison de etansare CE6.35	buc	114,00

1	2	3	4	5
53	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice (5-PT)	buc	5,00