


 Caiet sarcini pentru cererea ofertelor de pret pentru schimbarea tevei de apeduct centralizata din bl. nr.1
 la IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN” si
 pe adresa mun.Chiinu ,str.VL.Korolenko 2

Suma estimativ 100000.00 lei

Servicii de instalare

Nr.do	Denumirea serviciului	U/M	Cantitatea	Preț pe u/m	Total serviciu
Apeduct					
1	Ancora Metal M8x30	buc	170.00		
2	Banda adeziva Armata GRI	buc	2.00		
3	Burghiu 10*100*160mm EXTRA	buc	2.00		
4	Burghiu 8*100*160mm SDS PLUS-5X BOSH	buc	3.00		
5	Colier D1' 1/4 metal(d.38-43mm)	buc	80.00		
6	Colier D2" metal(d.60-66mm)	buc	90.00		
7	Cot PPR D20 45°	buc	10.00		
8	Cot PPR D20 90°	buc	20.00		
9	Cot PPR D25 45°	buc	20.00		
10	Cot PPR D25 90°	buc	20.00		
11	Cot PPR D32 45°	buc	6.00		
12	Cot PPR D32 90°	buc	6.00		
13	Cot PPR D50 90°	buc	4.00		
14	Disc p/u metal 125/1.6 (BOSCH)	buc	15.00		
15	Electrozi sudura D2,5-3,2mm (4,5kg Superstit)	kg	0.30		
16	Filet d.50	buc	3.00		
17	Izolare saniflex D63	M	70.00		
18	Manusi de lucru XL	per	3.00		
19	Matrice sudura PPR D 20	buc	1.00		
20	Matrice sudura PPR D 25	buc	1.00		
21	Matrice sudura PPR D32	buc	1.00		
22	Matrice sudura PPR D63	buc	1.00		
23	Mufa PPR D20	buc	10.00		
24	Multipac 50/25 g	set	4.00		
25	Racord QI compres meta 1"FF	buc	4.00		
26	Reductie otel D.89x57	buc	1.00		
27	Reductie pex pres 16 x 1/2 F(RBM)	buc	2.00		
28	Reductie pex press 16 x 1/2 M (emmeti)	buc	4.00		
29	Reductie PPR 20 x 1/2 M	buc	10.00		
30	Reductie PPR 25 x 1/2 F	buc	3.00		
31	Reductie PPR 25 x 1/2 M	buc	2.00		

Nr.do	Denumirea serviciului	U/M	Cantitatea	Preț pe u/m	Total serviciu
32	Reductie PPR 25 x 3/4 F	buc	20.00		
33	Reductie PPR 25 x 3/4 M	buc	20.00		
34	Reductie PPR 32 x 3/4 F	buc	12.00		
35	Reductie PPR 32 x 3/4 M	buc	12.00		
36	Reductie PPR 50 x 1 1/2" M	buc	3.00		
37	Robinet sferic D1 1/2 MF	buc	2.00		
38	Robinet sferic D1" MF cu olandez	buc	12.00		
39	Robinet sferic D1/2 MF cu olandez	buc	3.00		
40	Robinet sferic D3/4 MF cu olandez	buc	4.00		
41	Saci din pinza 55x100	buc	3.00		
42	Set fittinguri PPR	set	4.00		
43	Teava pex 16x2	M	3.00		
44	Teava PPR d-20	M	7.00		
45	Teava PPR D32	M	4.00		
46	Teava PPR D50	M	6.00		
47	Teava PPR D63	M	70.00		
48	Teu PPR 63 x 40 x 63	buc	6.00		
49	Tija filetata M8 (1m)	buc	55.00		
50	Olandez bronz 1 1/2' MF (VALTEC)	buc	3.00		
51	Olandez PPR 20 x 1/2 M VALTEC	buc	3.00		
52	Reductie PPR 25x20 VALTEC	buc	5.00		
Total Apeduct					
Servicii de instalare					
1	Servicii de evacuare a apei din instalație (m3)	m3	2.00		
2	Servicii demontare a conductelor uzate d15-32	M	9.00		
3	Servicii demontare a conductelor uzate d40-76	M	70.00		
4	Servicii montare a robinetului d 1 1/4-2'	serv	3.00		
5	Servicii montare a robinetului d 1/2-1'	serv	21.00		
6	Servicii montare a traseului termic (conducte plastice d 40-63) Suspendat	M	75.00		
7	Servicii sudura otel (d-40-76) p/u fiecare rost de sudura	buc	3.00		
Total Servicii de instalare					
Transport					
1	Transportare p/u fiecare km	km	70.00		
Total Transport					
TOTAL					
Inclusiv TVA					

IMPORTANTA : Inainte de depune oferta ,dupa putin veniti la fata locului sa analizai volumul de lucru si nivelul de dificultate pentru indeplinirea sarcinilor depuse ,pentru intrebari telefonati

INGINER SEF

tel.067138000

Eugen Scurtu