

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația străzii Mihalcea Hîncu din mun. Hîncești**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Strada Mihalcea Hîncu din mun. Hîncești segment între str. Alexandru Marinescu și str. 31 August.

1. Partea carosabila între str. Alexandru Marinescu și str. 31 August - 1290.0 m inclusiv 10 intersecții, inclusiv 30 intrări în curte 6.0 m*5.0 m;
2. Trotuare 680*1.5m=1020.0m²;
3. Marcaj rutier.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Deviz de cheltuieli si schema a obiectului.***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Conform cerintelor listei cu cantitatile de lucrari.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. (La solicitarea autorității).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Se va preciza in conformitate cu conditiile climaterice in timpul executarii lucrarilor.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Materialele utilizate se vor insoti de certificate de calitate.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilității de remediere. ***Conform cerințelor normative.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. ***Se va efectua trasarea drumului conform schemelor de execuție. Schema se va anexa la cartea tehnica.***

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. **Conform normativelor.**

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Nu se necesită).**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Nu se necesită).**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 08.08.2025

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Reparația străzii Mihalcea Hîncu din mun. Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01-06-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carosabila intre str.Marinescu si str. 31 august 1290.0m inclusiv 10 intersecțiile inclusiv 30intrari in curte 6.0m*5.0m		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 480,0000
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea materialului sapat la demolarea bordurilor	100 m3	2,9700
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	475,0000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,9700
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Pregatire manuala a casetei pentru borduri	m3	164,4000
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	54,8000
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	2 740,0000

1	2	3	4	5
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 900,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.71kg/m2 -15%4200m2	t	2,7700
10	DB14B	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica MAS 16PMB 45/80-70 . Otel patrat de exclus.	t	300,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,6300
12	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2	12 100,0000
13	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	43,0000
		Capitolul 2. Trotuare 680*1.5m=1020.0m2		
14	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate din beton armat	m2	470,0000
15	CP50A	Demontarea elementelor prefabricate din beton. Incarcarea placilor prefabricate din beton 2.0m*2.0m K=0.5 la manopera Materialele se exclud	buc	470,0000
16	TsI51A5	Transportarea placilor trotuarului la distanta de: 5 km	t	160,0000
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetei	100 m3	5,2200
18	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	34,8000
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip.	m	2 320,0000
20	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	46,4000

1	2	3	4	5
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	2 600,0000
22	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	870,0000
23	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	1 230,0000
24	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=20 cm sub borduri Adaugator la intrari in curte.	m3	72,0000
		Capitolul 3. Marcaj rutier		
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	390,0000
26	DF17A	Marcaje transversalee, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	320,0000
27	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	32,0000
28	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	32,0000
29	Pret piata	Indicator patrate 3.1- 700*700mm din metal (P;Drum principal)	buc	6,0000
30	Pret piata	Indicator patrate 4.1- 700*700mm din metal cu pelicola galbena acidica pe margini (Trecere pietonala; Spital)	buc	10,0000

1	2	3	4	5
31	Pret piata	Indicator ciircular 5.11- D700mm din metal (Limitarea vitezeil)	buc	6,0000
32	Pret piata	Indicator der forma dreptunghiulara 8.1 - 700mm*350mm din metal (Spital cruce rosie; Manuc Bey; directiile strazii 31) august)	buc	6,0000
33	Pret piata	Indicator der forma triunghiulara de avertizare 1-7-1- 1.7.5 - din metal (Intersectii)	buc	4,0000

Proiectant N. Orhian

Data 08.08.2025

ALEXANDRU BOTNARI

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Reparatia strazii Mihalcea Hincu
din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-06-2025

Reparatia strazii Mihalcea Hincu din mun. Hincesti

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila intre str.Marinescu si str. 31 august 1290.0m inclusiv 10 intersectiile inclusiv 30intrari in curte 6.0m*5.0m				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 480,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	793,6000		
		<i>Total</i>				
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea materialului sapat la demolarea bordurilor	100 m3	2,9700		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,7220		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	475,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,0200		
		<i>Total</i>				
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,9700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8910		
	1411122201752	Piatra sparta fractia 16-30.5mm	m3	0,0059		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9801		
		<i>Total</i>				
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Pregatire manuala a casetei pentru borduri	m3	164,400 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,4880		
		<i>Total</i>				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	54,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,2520		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	63,0200		
	4100126202818	Apa	m3	5,4800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,5080		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,0160		
		<i>Total</i>				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	2 740,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	411,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 205,60 00		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	150,7000		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	2 753,70 00		
		<i>Total</i>				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	4 900,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	171,0100		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	156,8000		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	89,1800		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	89,1800		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	89,1800		
		<i>Total</i>				
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.71kg/m2 -15%4200m2	t	2,7700		
	23203226000401	Amorsa Bitum	t	2,8531		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8310		
		<i>Total</i>				
10	DB14B	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltice MAS 16PMB 45/80-70 . Otel patrat de exclus.	t	300,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	123,0000		
	111100010002213	mixture asfaltice MAS 16PMB 45/80-70	t	300,9000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,2000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,2000		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,2000		
		<i>Total</i>				
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	3,6300		
	23203226000401	Amorsa Bitum	t	3,7389		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0890		
		<i>Total</i>				
12	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabilă, în grosime de 6,0 cm, cu	m2	12 100,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica Asfalt turnat BA16 rul 50/70				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 452,00 00		
	1111000200020	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70	t	1 742,40 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,2000		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	291,6100		
		<i>Total</i>				
13	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	43,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	32,6800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,7700		
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	1,3158		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,8600		
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	2,1500		
		<i>Total</i> 2. Trotuare 680*1.5m=1020.0m2				
14	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate din beton armat	m2	470,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	84,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,6000		
		<i>Total</i>				
15	CP50A	Demontarea elementelor prefabricate din beton. Incarcarea placilor prefabricate din beton 2.0m*2.0m K=0.5 la manopera Materialele se exclud	buc	470,000 0		
	7136080025001	Montator	h-om	67,2100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,5000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	62,5100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
16	TsI51A5	Transportarea placilor trotuarului la distanta de: 5 km	t	160,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1280		
		<i>Total</i>				
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetei	100 m3	5,2200		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,3028		
		<i>Total</i>				
18	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	34,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,4520		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	40,0200		
	4100126202818	Apa	m3	3,4800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3080		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,6160		
		<i>Total</i>				
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048 De exclus ciment apa nisip.	m	2 320,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	417,6000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	111,3600		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	2 331,60 00		
		<i>Total</i>				
20	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	46,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,9360		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	53,3600		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	4,6400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,7440		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,4880		
		<i>Total</i>				
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	2 600,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	390,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 144,0000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	143,0000		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	2 613,0000		
		<i>Total</i>				
22	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	870,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	504,7740		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7460		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 392,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 484,0000		
	26611128006515	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	883,0500		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,3500		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,0600		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,4000		
		<i>Total</i>				
23	DE17A	Pavaje gri executate din placi de	m2	1 230,0		

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri		000		
	7129020012800	Pavator	h-om	713,6460		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,4340		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 968,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 236,0000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	1 248,4500		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1500		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	46,7400		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,6000		
		<i>Total</i>				
24	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=20 cm sub borduri Adaugator la intrari in curte.	m3	72,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,2800		
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	82,8000		
	4100126202818	Apa	m3	7,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,1200		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,2400		
		<i>Total</i>				
		3. Marcaj rutier				
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	390,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,1000		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	284,7000		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	136,5000		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri	kg	44,4600		

1	2	3	4	5	6	7
		de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime				
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	18,7200		
		<i>Total</i>				
26	DF17A	Marcaje transversalee, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	320,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,8000		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	233,6000		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	112,0000		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	36,4800		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	15,3600		
		<i>Total</i>				
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	32,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,5600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,3200		
	2663102100000	Beton	m3	3,2000		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	32,0000		
		<i>Total</i>				
28	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	32,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,9600		
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	64,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,6400		
		<i>Total</i>				
29	Pret piata	Indicator patrate 3.1-700*700mm din metal (P;Drum principal)	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	125555	Indicator patrate 3.1-700*700mm din metal (P;Drum principal)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
30	Pret piata	Indicator patrate 4.1-700*700mm din metal cu pelicola galbena acidica pe margini (Trecere pietonala; Spital)	buc	10,0000		
	125566	Indicator patrate 4.1-700*700mm din metal cu pelicola galbena acidica pe margini (Trecere pietonala; Spital)	buc	10,0000		
		<i>Total</i>				
31	Pret piata	Indicator ciircular 5.11-D700mm din metal (Limitarea vitezeil)	buc	6,0000		
	125568886	Indicator ciircular 5.11-D700mm din metal (Limitarea vitezeil)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
32	Pret piata	Indicator der forma dreptunghiulara 8.1 - 700mm*350mm din metal (Spital cruce rosie; Manuc Bey; directiile strazii 31) august)	buc	6,0000		
	1255866	Indicator der forma dreptunghiulara 8.1 - 700mm*350mm din metal (Spital cruce rosie; Manuc Bey; directiile strazii 31) august)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
33	Pret piata	Indicator der forma triunghiulara de avertizare 1-7-1- 1.7.5 - din metal (Intersectii)	buc	4,0000		
	22125566	Indicator der forma triunghiulara de avertizare 1-7-1- 1.7.5 - din metal (Intersectii)pietonala; Spital)	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.