

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisului la IPLT Olimp, mun. Chisinau

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Lucrari de reparatie				
Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla la parapet	m2	52,5000
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,9000
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9000
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0500
1.1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1 195,0000
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	561,6500
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	239,0000
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	71,7000
1.1.3	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	9,5000
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,1200
1.1.4	Tr1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t	9,5000
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2750
1.1.5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	9,5000
1.1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4510
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		
		Capitolul 2. Acoperis		
1.1.6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Geotextil Termo 300 gr/m ²)	m2	1 195,0000
1.1.6.1	2682132600465	Geotextil Termo 300 gr/m ²	m2	1 374,2500
1.1.6.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 340,0000
1.1.6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.1.6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	239,0000
1.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,7500
1.1.6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,9500
1.1.7	CE13B adaptat	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana polimerica gr.1,5 mm, pe orizontala, accesorii pentru prinderi mecanice (dibluri)-2,4 buc/m2)	m2	1 195,0000
1.1.7.1	2682132600470	Membrana polimerica gr. 1,5mm, pe orizontala	m2	1 374,2500
1.1.7.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	358,5000
1.1.7.3	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	2 868,0000
1.1.7.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000
1.1.7.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	358,5000
1.1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,4000
1.1.7.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	59,7500
1.1.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,8000
1.1.8	CE13B adaptat	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana polimerica gr.1,5 mm, pe verticala, accesorii pentru prinderi mecanice (dibluri)-2,4 buc/m2)	m2	364,0000
1.1.8.1	2682132600470	Membrana polimerica gr. 1,5mm, pe orizontala	m2	418,6000
1.1.8.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	109,2000
1.1.8.3	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	873,6000
1.1.8.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000
1.1.8.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	109,2000
1.1.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,6800
1.1.8.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	18,2000
1.1.8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,5600
1.1.9	RpCI30B aplicat	Montarea pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile de fixare marginale (inclusiv etansarea cu chituri polimerice)	m	310,0000
1.1.9.1	2812106306005	Profile de fixare marginale (inclusiv etansarea cu chituri polimerice)	m	347,2000
1.1.9.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,0000
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5000
1.1.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3100
1.1.10	CE24D aplicat	Montarea scurgerilor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	6,0000
1.1.10.1	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,2000
1.1.10.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,0000

1.1.10.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,4000
1.1.11	Pret de piata	Scurgere verticala d-110mm	buc	4,0000
1.1.11.1	Material	Scurgere verticala d-110mm	buc	4,0000
1.1.12	Pret de piata	Scurgere laterala d-110mm	buc	2,0000
1.1.12.1	Material	Scurgere laterala d-110mm	buc	2,0000
1.1.13	CE22A	Burlan de scurgere din metal zincat dn110 (Cot burlan- 4buc; Cot de capat- 2buc; Cleme-2buc)	m	6,0000
1.1.13.1	2710406311726	Burlan de scurgere din metal zincat dn110	m	6,3000
1.1.13.2	2875274000502	Cot burlan	buc	4,0000
1.1.13.3	2413217300010	Cleme	buc	4,0000
1.1.13.4	2875274000503	Cot de capat	buc	2,0000
1.1.13.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000
1.1.13.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1000
1.1.13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
1.1.14	RpCE27A	Parafrunzar la acoperisuri si terase (doar manopera)	buc	6,0000
1.1.14.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8400
1.1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
1.1.15	Pret de piata	Parafrunzar zincat	buc	4,0000
1.1.15.1	Material	Parafrunzar zincat	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.