

Reconstruirea sălii de spectacole și replanificarea unor încăperi auxiliare, în limitele planimetrice existente, în vederea organizării unui foaier la teatrul "Alexei Mateevici" din str. A. Șciusev, nr.93, mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №
Teatru. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montaj				
1	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый, IP31) ГРЩ	buc	1,00		
2	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/100А)	buc	1,00		
3	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/С40, ВА47-29/3/С32)	buc	2,00		
4	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
5	08-01-06 6-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р	set	1,00		
6		Шина соединительная YNS21-3-063	buc	2,00		
7		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	4,00		
8	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, IP31) ЩО	buc	1,00		

9	08-03-52 5-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А)	buc	1,00		
10	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00		
11		Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,00		
12		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00		
13	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый, IP31) РЦЗ	buc	1,00		
14	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/32А)	buc	1,00		
15	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00		
16	08-03-52 9-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный, 230В, 9А, КМИ-10910)	buc	1,00		
17		Шина соединительная YNS21-3-063	buc	3,00		
18		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	6,00		
19	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (шкаф автоматического ввода резерва АВР-155-40А) ЩА	buc	1,00		
20	08-03-52 9-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (пускатель магнитный 380В, 40А)	buc	2,00		
21	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/С40)	buc	2,00		
22	08-03-52	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent	buc	9,00		

	6-1	pina la 25 A				
23	08-01-06 6-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р	set	1,00		
24		Шина соединительная YNS21-3-063	buc	3,00		
25		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	6,00		
26	08-03-53 2-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comună, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный ПКЕ-222-2)	buc	1,00		
27	08-03-59 3-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 (люстра со светодиодными лампами, 3x20, Led)	buc	0,03		
28	08-03-59 4-1	Corp de iluminat, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 1 (светильник светодиодный, потолочный, 220В, 1x20Вт, P20 LED)	100 buc	0,04		
29	08-03-59 4-1	Corp de iluminat, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 1 (светильник светодиодный, потолочный, диммируемый, 220В, 1x20Вт, P20 LED)	100 buc	0,15		
30	08-03-59 3-9	Corp de iluminat de luminaire locala (светильник светодиодный, настенный, 220В, 12Вт, IP20)	100 buc	0,02		
31	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (светильник Spot светодиодный, встраиваемый, 220В, 7Вт, IP20)	100 buc	0,45		
32	08-02-40 3-3	Лента LED COB 14W, IP20, DC 24V	100 m	0,60		
33	08-02-40 3-3	Лента LED COB 10W, IP20, DC 24V	100 m	0,40		
34	08-03-59 4-2	Corp de iluminat, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник светодиодный, потолочный, 220В, 2x20Вт, P54, Fumagalli LED)	100 buc	0,13		
35	08-03-59 4-1	Corp de iluminat, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 1 (светильник светодиодный, потолочный, 220В, 1x20Вт, P54 LED)	100 buc	0,24		
36	08-03-59	Corp de iluminat de luminaire locala (светильник светодиодный,	100 buc	0,06		

	3-9	настенный, 220В, 2x10Вт, IP54, LED)				
37	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" Mizar Led)	100 buc	0,13		
38	на заказ	Люстра со светодиодными лампами, с 3-мя цоколями, 3x20 Вт, LED, IP20	buc	3,00		
39		Светильник светодиодный, потолочный, 220В, 1x20Вт, P20 LED	buc	4,00		
40		Светильник светодиодный, потолочный, диммируемый, 220В, 1x20Вт, P20, LED WS-58-18R	buc	15,00		
41		Светильник светодиодный, настенный, 220В, 12Вт, IP20, Fumagalli Marta LED 90 2L GU10	buc	2,00		
42		Светильник Spot светодиодный, встраиваемый, 220В, 7Вт, IP20, Maytoni Dot DL028-2-01W	buc	45,00		
43		Светильник светодиодный, потолочный, 220В, 2x20Вт, P54, Fumagalli Umberta LED	buc	13,00		
44		Светильник светодиодный, потолочный, 220В, 1x20Вт, P54, Fumagalli Berta LED	buc	24,00		
45		Светильник светодиодный, настенный, 220В, 2x10Вт, IP54, LED	buc	6,00		
46		Светильник светодиодный, с указателем "Выход" Mizar Led	buc	13,00		
47		Датчик движения инфракрасный	buc	9,00		
48		Фотореле	buc	1,00		
49		Лампа LED E27 20 Вт	buc	63,00		
50		Лампа LED E27 10 Вт	buc	12,00		
51		Лампа LED GU10 12 Вт	buc	12,00		
52	08-01-05 4-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (блок питания для LED ленты 24В, 400Вт)	buc	1,00		
53	08-01-05	Transformator, tensiune pina la 10 kV,	buc	1,00		

	4-1	monofaza (блок питания для LED ленты 24В, 300Вт)				
54	08-01-05 4-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (блок питания для LED ленты 24В, 250Вт)	buc	3,00		
55	08-01-05 4-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza (блок питания для LED ленты 24В, 200Вт)	buc	1,00		
56	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20)	100 buc	0,17		
57	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки, 16А, 220В, IP54)	100 buc	0,14		
58	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,08		
59	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20)	100 buc	0,04		
60	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,12		
61	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP54)	100 buc	0,10		
62	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель управления с 2-х мест, IP20)	100 buc	0,02		
63	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель управления с 2-х мест, IP54)	100 buc	0,06		
64	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (диммер одинарный, IP20)	100 buc	0,01		
65	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa (диммер двойной, IP20)	100 buc	0,01		
66		Коробка для установки выключателей и розеток скрытой проводки	buc	75,00		
67		Коробка ответвительная кабельная	buc	100,00		
68	08-03-54	Cutie cu cleme pentru cabluri si	buc	1,00		

	5-1	conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54)				
69		Коробка клеммная	buc	1,00		
70		Профиль алюминиевый для LED ленты, 16x16 мм	m	100,00		
71	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx (3x1,5) мм ²)	100 m	5,42		
72	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx (3x2,5) мм ²)	100 m	2,68		
73	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx (4x1,5) мм ²)	100 m	0,42		
74	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx (5x4) мм ²)	100 m	0,12		
75	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx (5x6) мм ²)	100 m	0,35		
76	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx (5x16) мм ²)	100 m	0,72		
77	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLSLTx (3x1,5) мм ²)	100 m	3,21		
78	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLSLTx (4x1,5) мм ²)	100 m	0,42		
79	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLSLTx (3x1,5) мм ²)	100 m	0,32		
80	08-02-14	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si	100 m	0,48		

	8-1	cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLSLTx (5x4) мм2)				
81	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLSLTx (5x6) мм2)	100 m	0,37		
82	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, ВВГнг(А)-FRLSLTx (5x16) мм2)	100 m	0,10		
83	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами, огнестойкий, контрольный, КВВГнг(А)-FRLSLTx (4x1,5) мм2)	100 m	0,57		
84		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3x1,5 мм2	m	542,00		
85		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 3x2,5 мм2	m	268,00		
86		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 4x1,5 мм2	m	42,00		
87		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5x4 мм2	m	12,00		
88		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5x6 мм2	m	35,00		
89		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LSLTx сеч. 5x16 мм2	m	72,00		
90		Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 мм2	m	321,00		
91		Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 4x1,5 мм2	m	42,00		
92		Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 5x1,5 мм2	m	32,00		
93		Кабель с медными жилами,	m	48,00		

		огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 5x4 мм ²				
94		Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 5x6 мм ²	m	37,00		
95		Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 5x16 мм ²	m	10,00		
96		Кабель с медными жилами, огнестойкий, контрольный, с ПВХ изоляция КВВГнг(А)-FRLSLTx сеч. 4x1,5 мм ²	m	57,00		
97	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 20 мм)	100 m	8,91		
98	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 25 мм)	100 m	2,45		
99	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 32 мм)	100 m	0,40		
100	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба жесткая ПНД 25 мм)	100 m	0,20		
101	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба жесткая ПНД 40 мм)	100 m	0,33		
102	08-02-40 7-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная электросварная Д 20 мм)	100 m	1,55		
103	08-02-40 7-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная электросварная Д 25 мм)	100 m	0,73		
104	08-02-40 7-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная электросварная Д 32 мм)	100 m	0,20		
105	08-02-40 7-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная электросварная Д 40 мм)	100 m	0,40		

	Прямые затраты	LEI				
	Asigurarea sociala					
	Total					
	Transport					
	Total					
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
	Cheltuieli directe					
	Cheltuieli de rejie					
	Total					
	Beneficiu de deviz					
	Capitolul 2. Utilaj					
106	Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРВ-24з-1, IP31	buc	1,00			
107	Выключатель нагрузки ВН32-3P/100А	buc	1,00			
108	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C40	buc	1,00			
109	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C32	buc	1,00			
110	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C20	buc	3,00			
111	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4P	buc	1,00			
112	Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРВ-18з-1, IP31	buc	1,00			
113	Выключатель нагрузки ВН32-3P/20	buc	1,00			
114	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/B10	buc	8,00			
115	Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый, с замком ЩРВ-36з-1, IP31	buc	1,00			
116	Выключатель нагрузки ВН32-3P/32	buc	1,00			
117	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C20	buc	1,00			
118	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/C4	buc	1,00			
119	Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30МА	buc	6,00			

120		Независимый расцепитель РН-47	buc	1,00		
121		Контактор малогабаритный, 230В, 9А, КМИ-10910	buc	1,00		
122		Шкаф автоматического ввода резерва (АВР-155-40А)	buc	1,00		
123		Пускатель магнитный 380В, 40А	buc	2,00		
124		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С40	buc	2,00		
125		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С20	buc	1,00		
126		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С16	buc	2,00		
127		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/С10	buc	1,00		
128		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В10	buc	2,00		
129		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/В4	buc	1,00		
130		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/С4	buc	2,00		
131		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,00		
132		Пост кнопочный ПКЕ222-2	buc	1,00		
Прямые затраты			LEI			
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						

Total:

Total deviz: