

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚURI**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s.Criva , raionul Briceni
 2. Organizarea procedurii de achiziție Primăria s.Criva , raionul Briceni
 3. Obiectul achizițiilor „ RENOVAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN SATUL CRIVA ,RAIONUL BRICENI „

<i>No crt</i>	<i>Simbol norme, cod resurse</i>	<i>Denumire lucrări</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii.		
		Capitolul 1.1. Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 40x40mm)- pentru instalarea panoului BZUM DDE 1tip 25/AV -3buc.- la PT-342/160,PT-344/400,PT-345/160, PT-346/160, PT-511/160.		
1	TsA01B1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,00
2	CA03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,20
3	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	58,00
4	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	32,00
5	CN27A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,45
6	RpEA02C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	60,00

7	08-02-472-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm orizontal	100 m	5,44
8	08-02-471-4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,50
9	08-02-471-3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm cu executare repetata..	10 buc	6,60
10	33-04-014-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED KRST/KR-4 cu capacitatea 50Wt	buc	104,00
11	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	7,27
12	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suporti pentru corpuri de iluminat KPCT/KP-4/D48	buc	67,00
13	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suporti pentru corpuri de iluminat LED 50WT BULB	buc	37,00
14	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suporti AL CS1500/TY/1810011	buc	174,00
15	pret de piata п.	Clema de conexiune PC120-16/TY3801587	buc	170,00

	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00			
16	pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	65,00
17	pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conexiuni FIDOS/PC4-35/6-150	buc	289,00
18	pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clema de sustine RA-25	buc	149,00
19	pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clema de intindere ZAB-20 2x16-35/SO158	buc	108,00
20	Pret de piata n. K=1,00	Banda de montare din inox F19-07 30mm	m	1 310,00
21	pret de piata n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clema pentru banda de montare din inox A-20	buc	1 120,00
22	33-04-040-1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	15,00
		Capitolul 1.2. lucrari de reparatii speciale.		
		Capitolul 1.2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV -PT- 342/160,344/400,345/160,346/160,511/160.		
23		Montarea cablurilor electrice de tip ABBG 3x25mm2	m	252,00
24		Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x25mm2	m	7 270,00
25		Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	3,00

		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600		
26		Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc	3,00
27		Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat BA47-29 IP /B 16A	buc	3,00
28		Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI 101210 12A	buc	3,00
29		Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina BH-32 , 32A	buc	6,00
		Capitolul 1.3. Utilaj		
30		Lada metalica ЩМП350 x 250	buc	3,00
31		BZUM - DDE 1tip 25 A/V	buc	3,00
32		Contor electronic monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc	3,00
33		Taimer de tip NTR-E-D01-GR61559	buc	3,00
34		Limitator de supratensiuni OPS-1C 1P	buc	3,00
35		Pornitor magnetic KMI 101210 12A 230V AC3	buc	3,00
36		Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	9,00
37		Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc	6,00

Președintele grupului de lucru Gorobcov Vadim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S