

**Lucrări de reparații curente a
încaperilor din cadrul Școlii
Profesionale nr. 4 din mun. Bălți**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini
Coridor et.3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		4. Coridor et.3		
		4.1. Desfaceri		
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	186,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,860
43	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	82,000
	7422010060100	Timplar	h-om	38,540
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,540
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,480
45	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6buc.)	m3	0,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,080
46	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	15,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,500
47	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,650
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	15,000

1	2	3	4	5
		km		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,575
Total Desfaceri				
		4.2. Pereti		
49	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	186,000
	7122050013400	Zidar	h-om	390,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.929,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,953
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,116
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,232
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	186,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,580
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,300
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	186,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	226,920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.328,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,976
52	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,120
	27431235490251	Corniere din aluminiu	m	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,300
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	72,000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	186,000
	7122050013400	Zidar	h-om	37,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,900
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti / structura decorativa	m2	186,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	226,920
	265310210083111	Amestec uscat p/u structura decorativa	kg	427,800

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,744
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,116
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	186,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,580
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,300
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	186,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,300
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	74,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,160
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,300
57	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	11,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,220
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
Total Pereti				
		4.3. Tavan		
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,798
	7422010060100	Timplar	h-om	256,906
	2874136313300	Diblu din metal	buc	501,280
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131,586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,880
Total Tavan				
		4.4. Pardoseli		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	125,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,760
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	18,798
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,266
60	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	125,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,650
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3.857,801
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,346
	4100126202818	Apa	m3	0,883

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,527
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,506
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	125,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,760
	241658610530311	Amorsa-grund	kg	18,798
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,266
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelulu si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2	125,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	281,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,330
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	129,080
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	507,546
	24302261000001	Fuga	kg	37,596
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2.506,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	112,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,639
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,504
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m	60,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,260
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	378,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,300
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,000
Total Pardoseli				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Coridor et.3				
		5. Electricitate-Coridor et. 3		
		5.1. Lucrari de montare		
64	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,000

1	2	3	4	5
	27221031070011	Conductor de cupru VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	113,300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,500
65	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,000
	2661122803601	Tub flexibil d=20mm	m	112,200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,200
66	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,610
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
68	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,000
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	10,000
	2051142950700	Dibluri	buc	20,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,000
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total Electricitate- Coridor et. 3				