

**Structura Teritorială de Asistență
Socială Cahul, str. Ștefan cel Mare
nr. 110, or. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. etaj 1		
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	5,000
2	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti și stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil	m2	5,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	572,000
4	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti și stilpi	m2	68,000
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	572,000
		2. Etaj.2		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	195,000
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	66,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	68,000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,000

Intocmit

I. Stanciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)