

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a str. Martirii Brincoveni, str. Elena Alistar, str-la 2 Martirii Bricoveni, str-la 3 Martirii Bricoveni, str. Sihastrului 33/3-33/7, str. Gh.**

Vasca din or. Codru, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Elena Alistar L=220m, b=5,5m		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	4,235
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	571,730
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,235
		1.2. Montarea bordurilor		
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,264
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	35,640
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,264
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	13,200
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	440,000
		1.3. Amenajarea drumului		
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	825,000
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km Transportare	t	82,500

1	2	3	4	5
		material frezat		
11	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	121,000
12	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	181,500
13	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	1,210
14	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 210,000
15	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,726
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	1 210,000
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,180
18	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,000
		1.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,000
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,000
		2. Str. Martirii Brincoveni L=810m, b=5m		

1	2	3	4	5
		2.1. Lucrari de terasament		
22	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	14,175
23	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 913,630
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,175
		2.2. Montarea bordurilor		
25	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,930
26	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	125,550
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,930
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	46,500
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1 550,000
		2.3. Amenajarea drumului		
30	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 335,000
31	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km Transportare material frezat	t	333,500
32	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	405,000
33	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	607,500
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	4,050

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2		
35	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 050,000
36	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	2,430
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	4 050,000
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,540
39	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,000
40	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000
		2.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	56,000
		3. Str-la 2 Martirii Brincoveni L=85m, b=5m		
		3.1. Lucrari de terasament		
44	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2.	100 m3	1,488

1	2	3	4	5
45	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	200,810
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,488
3.2. Montarea bordurilor				
47	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,102
48	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	13,770
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,102
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	5,100
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	170,000
3.3. Amenajarea drumului				
52	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	17,000
53	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	25,500
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1 l/m2	t	0,170
55	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	170,000
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,102
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6cm, k=1.5	m2	170,000

1	2	3	4	5
		3.4. Lucrari pentru siguranta rutiera		
58	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000