

**\_\_\_ CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica) str.Titulescu, 18, mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Casa scarii</b>		
		<b>1.1.1. Pereti</b>		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,0000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,0000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,0000
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	165,0000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,0000
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	205,0000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,0000
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,0000

1	2	3	4	5
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,0000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,0000
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,0000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,0000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	205,0000
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,0000
		<b>1.1.2. Tavane</b>		
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	17,0000
		<b>1.1.3. Tavane sub scari si podeste</b>		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,0000
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,0000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,0000
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	45,0000

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)		
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,0000
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	75,0000
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	45,0000
		<b>1.1.4. Pardoseli</b>		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,0000
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	53,0000
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,0000
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,7000
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,0000

1	2	3	4	5
		<b>1.1.5. Incalzire</b>		
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,0000
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,0000
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,0000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,0000
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr - 25mm	buc	8,0000
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr =25mm		
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	4,0000
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,0000
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,0000
		<b>1.1.6. Lucrari diverse</b>		
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,0000
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,0000
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,0000
50	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,0000
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,0000
		<b>1.2. Cabinetul 112</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,4000
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2	76,4000

1	2	3	4	5
		pereti		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,4000
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,4000
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,4000
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,4000
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,4000
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in	m2	45,0000

1	2	3	4	5
		incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)		
		<b>1.2.2. Tavane</b>		
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	48,0000
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>		
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,6000
70	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,6000
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000
72	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
73	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000
75	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura	m2	51,4000

1	2	3	4	5
		34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2		
80	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000
		<b>1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700
83	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700
91	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000

1	2	3	4	5
		<b>1.2.5. Timplarie</b>		
92	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000
		<b>1.2.6. Incalzire</b>		
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
98	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
100	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm		
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000
		<b>1.2.7. Lucrari diverse</b>		
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
109	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
110	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
111	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.3. Cabinetul 113</b>		
		<b>1.3.1. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,4000
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000
		<b>1.3.2. Tavane</b>		
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,0000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,0000
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	48,0000

1	2	3	4	5
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>		
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,6000
127	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,6000
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000
129	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
130	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000
132	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000
137	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000
		<b>1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		

1	2	3	4	5
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700
140	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700
148	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000
		<b>1.3.5. Timplarie</b>		
149	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400	m	4,8000

1	2	3	4	5
		<b>1.3.6. Incalzire</b>		
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
157	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm		
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000
		<b>1.3.7. Lucrari diverse</b>		
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
166	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
167	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
168	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.4. Cabinetul 209</b>		
		<b>1.4.1. Pereti</b>		
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,5000
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000

1	2	3	4	5
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,6000
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,6000
174	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,6000
176	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,6000
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,6000
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,6000
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,6000
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,6000
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,6000
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,6000
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000

1	2	3	4	5
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000
		<b>1.4.2. Tavane</b>		
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	47,1000
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000
		<b>1.4.3. Pardoseli</b>		
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,8000
188	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,8000
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,8000
190	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
191	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,8000
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,8000
193	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,6000
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,8000
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,8000
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,8000
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	51,4000

1	2	3	4	5
		omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2		
198	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000
		<b>1.4.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
204	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,4000

1	2	3	4	5
		(antibacteriana, antimucegai)		
		<b>1.4.5. Timplarie</b>		
210	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
		<b>1.4.6. Bare de protectie la pereti</b>		
212	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000
		<b>1.4.7. Incalzire</b>		
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
217	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
219	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000

1	2	3	4	5
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000
		<b>1.4.8. Lucrari diverse</b>		
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
228	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
230	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000

1	2	3	4	5
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.5. Cabinetul 210</b> <b>1.5.1. Pereti</b>		
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,2000
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	90,2000
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,8000
236	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	74,0000
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,8000
238	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	80,8000
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,8000
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,8000
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,8000
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2	80,8000

1	2	3	4	5
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,8000
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,8000
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,8000
		<b>1.5.2. Tavane</b>		
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	48,3000
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,4000
		<b>1.5.3. Pardoseli</b>		
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	50,0000
250	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	50,0000
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,0000
252	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
253	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,0000
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,0000

1	2	3	4	5
255	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	86,2000
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,0000
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,0000
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,0000
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	55,1000
260	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,2000
		<b>1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,5000
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,5000
263	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,3000
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,5000
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000
266	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,0000
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,5000

1	2	3	4	5
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,5000
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,5000
		<b>1.5.5. Timplarie</b>		
272	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
		<b>1.5.6. Bare de protectie la pereti</b>		
274	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,6000
		<b>1.5.7. Incalzire</b>		
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000

1	2	3	4	5
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
281	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000

1	2	3	4	5
		<b>1.5.8. Lucrari diverse</b>		
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
291	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
292	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.6. Cabinetul 211</b>		
		<b>1.6.1. Pereti</b>		
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,5000
295	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,1000
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,3000
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,3000
298	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,3000
300	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	80,3000

1	2	3	4	5
		adauga 15mm)		
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,3000
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,3000
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,3000
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,3000
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,3000
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,3000
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
308	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000
		<b>1.6.2. Tavane</b>		
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	47,8000
310	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000
		<b>1.6.3. Pardoseli</b>		
311	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,6000
312	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	49,6000

1	2	3	4	5
313	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,6000
314	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
315	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	49,6000
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,6000
317	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,6000
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	49,6000
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,6000
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,6000
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	54,6000
322	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000
		<b>1.6.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000
325	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m	26,8000

1	2	3	4	5
		drepti, intre 25 - 35 cm latime		
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
328	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000
		<b>1.6.5. Timplarie</b>		
334	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
		<b>1.6.6. Bare de protectie la pereti</b>		
336	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000
		<b>1.6.7. Incalzire</b>		
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m	18,5000

1	2	3	4	5
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"		
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000

1	2	3	4	5
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000
<b>1.6.8. Lucrari diverse</b>				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
354	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
<b>1.7. Cabinetul 212</b>				
<b>1.7.1. Pereti</b>				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,2000
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,2000
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip	m2	79,8000

1	2	3	4	5
		"Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori		
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,8000
362	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,8000
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,8000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,8000
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000
		<b>1.7.2. Tavane</b>		

1	2	3	4	5
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	47,2000
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000
		<b>1.7.3. Pardoseli</b>		
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,9000
374	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,9000
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,9000
376	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
377	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,9000
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,9000
379	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,4000
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,9000
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,9000
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,9000
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000

1	2	3	4	5
384	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000
<b>1.7.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000
387	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
390	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000
<b>1.7.5. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5
396	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
		<b>1.7.6. Bare de protectie la pereti</b>		
398	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000
		<b>1.7.7. Incalzire</b>		
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
405	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	22,0000

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000
		<b>1.7.8. Lucrari diverse</b>		
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
414	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
416	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000

1	2	3	4	5
		<b>1.8. Cabinetul 213</b>		
		<b>1.8.1. Pereti</b>		
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,2000
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,2000
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,8000
422	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,8000
424	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,8000
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,8000
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000

1	2	3	4	5
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,8000
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000
		<b>1.8.2. Tavane</b>		
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	47,2000
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000
		<b>1.8.3. Pardoseli</b>		
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,9000
436	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,9000
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,9000
438	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800
439	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,9000
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,9000
441	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,4000
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	48,9000

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6		
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,9000
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,9000
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000
446	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000
		<b>1.8.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000
449	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
452	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000

1	2	3	4	5
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000
		<b>1.8.5. Timplarie</b>		
458	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
		<b>1.8.6. Bare de protectie la pereti</b>		
460	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000
		<b>1.8.7. Incalzire</b>		
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000

1	2	3	4	5
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
467	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000
		<b>1.8.8. Lucrari diverse</b>		
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t	6,0000

1	2	3	4	5
		distanța de 90 m		
476	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
477	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
478	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.9. Cabinetul 202</b>		
		<b>1.9.1. Pereti</b>		
480	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,0000
481	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	47,2000
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	98,6000
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	89,2000
484	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	80,0000
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,2000
486	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	89,2000
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	89,2000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	89,2000
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,2000
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,2000
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	89,0000
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	89,2000
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	51,0000
		<b>1.9.2. Tavane</b>		
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	56,3000
496	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	37,0000
		<b>1.9.3. Pardoseli</b>		
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	58,0000
498	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	58,0000
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	58,0000

1	2	3	4	5
500	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	17,4000
501	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	58,0000
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,0000
503	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	98,6000
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	58,0000
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	58,0000
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,0000
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	63,8000
508	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	34,2000
		<b>1.9.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000
511	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000

1	2	3	4	5
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
514	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000
		<b>1.9.5. Timplarie</b>		
520	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
		<b>1.9.6. Bare de protectie la pereti</b>		
522	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	17,0000
		<b>1.9.7. Incalzire</b>		
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000

1	2	3	4	5
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
528	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000
		<b>1.9.8. Lucrari diverse</b>		
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t	6,0000

1	2	3	4	5
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m		
534	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
536	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.10. Cabinetul 204</b>		
		<b>1.10.1. Pereti</b>		
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,2000
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	37,5400
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	70,6000
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	63,7400
542	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,0000
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,7400
544	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	63,7400
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	63,7400

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,7400
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,7400
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,7400
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,7400
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,7400
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,0000
		<b>1.10.2. Tavane</b>		
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	30,8000
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	29,4000
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>		
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	31,7000
556	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	31,7000
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,7000

1	2	3	4	5
558	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,7000
559	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	31,7000
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,7000
561	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	60,7000
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	31,7000
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,7000
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,7000
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	34,8000
566	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	22,0000
		<b>1.10.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,9000
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,9000
569	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,7000
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip	m2	6,9000

1	2	3	4	5
		"Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri		
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,9000
572	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	21,4000
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,9000
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,9000
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,9000
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,9000
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,9000
		<b>1.10.5. Timplarie</b>		
578	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	3,2000
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	3,2000
		<b>1.10.6. Bare de protectie la pereti</b>		
580	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	12,0000
		<b>1.10.7. Incalzire</b>		
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie	m	18,5000

1	2	3	4	5
		etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"		
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,4000
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000
584	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	8,0000
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000

1	2	3	4	5
		<b>1.10.8. Lucrari diverse</b>		
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
593	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
594	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
595	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>1.11. Cabinetul 208</b>		
		<b>1.11.1. Pereti</b>		
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	39,4000
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,6000
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	69,2000
600	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	62,0000
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,2000
602	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	69,2000

1	2	3	4	5
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,2000
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,2000
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,2000
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,2000
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,2000
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	69,2000
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,0000
		<b>1.11.2. Tavane</b>		
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	37,7000
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	31,0000
		<b>1.11.3. Pardoseli</b>		
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	38,9000
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,9000

1	2	3	4	5
615	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,7000
616	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	38,9000
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,9000
618	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	64,8000
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	38,9000
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,9000
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,9000
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	42,9000
623	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	26,0000
		<b>1.11.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>		
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000
626	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000

1	2	3	4	5
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
629	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,0000
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000
<b>1.11.5. Timplarie</b>				
635	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000
<b>1.11.6. Bare de protectie la pereti</b>				
637	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	14,0000
<b>1.11.7. Incalzire</b>				
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000

1	2	3	4	5
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000
644	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		=25mm		
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000
		<b>1.11.8. Lucrari diverse</b>		
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000
653	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000
655	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000
		<b>2. Lucrari electrice</b>		
		<b>2.1. Cabinet 112</b>		
		<b>2.1.1. Lucrari de constructii</b>		
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000

1	2	3	4	5
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.1.2. Lucrari de montare</b>		
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
663	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
666	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
668		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
669		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
671		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000

1	2	3	4	5
673	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
674		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
677		Priza ordinara	buc	8,0000
678		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
680		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
682		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.2. Cabinet 113</b>		
		<b>2.2.1. Lucrari de constructii</b>		
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m	15,0000

1	2	3	4	5
		5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp		
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.2.2. Lucrari de montare</b>		
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
689	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
692	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
694		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
695		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000
697		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000

1	2	3	4	5
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
699	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
700		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte - Tub Led	buc	32,0000
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
703		Priza ordinara	buc	8,0000
704		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
706		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
708		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.3. Cabinet 209</b>		
		<b>2.3.1. Lucrari de constructii</b>		
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		ipos, dupa instalatii sau consolidari		
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.3.2. Lucrari de montare</b>		
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
715	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
718	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
720		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
721		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000

1	2	3	4	5
723		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
725	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
726		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte - Tub Led	buc	32,0000
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
729		Priza ordinara	buc	8,0000
730		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
732		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
734		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.4. Cabinet 210</b>		
		<b>2.4.1. Lucrari de constructii</b>		
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		strapungerilor mecanizat		
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.4.2. Lucrari de montare</b>		
739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
741	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
744	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
746		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
747		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m	0,3000

1	2	3	4	5
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>		
749		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
751	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
752		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte - Tub Led	buc	32,0000
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
755		Priza ordinara	buc	8,0000
756		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
758		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
760		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.5. Cabinet 211</b>		
		<b>2.5.1. Lucrari de constructii</b>		

1	2	3	4	5
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.5.2. Lucrari de montare</b>		
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
767	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
770	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
772		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
773		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000

1	2	3	4	5
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
775		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
777	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
778		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
781		Priza ordinara	buc	8,0000
782		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
784		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
786		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
<b>2.6. Cabinet 212</b>				

1	2	3	4	5
		<b>2.6.1. Lucrari de constructii</b>		
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.6.2. Lucrari de montare</b>		
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
793	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
796	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000

1	2	3	4	5
798		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
799		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
801		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
803	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
804		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte - Tub Led	buc	32,0000
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
807		Priza ordinara	buc	8,0000
808		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
810		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
812		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		100x100		
		<b>2.7. Cabinet 213</b>		
		<b>2.7.1. Lucrari de constructii</b>		
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.7.2. Lucrari de montare</b>		
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
819	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
822	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu	m	120,0000

1	2	3	4	5
		invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm		
824		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
825		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
827		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
830		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
833		Priza ordinara	buc	8,0000
834		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000
836		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin	100 buc	0,0200

1	2	3	4	5
		tevi: Doza de distributie		
838		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.8. Cabinet 202</b>		
		<b>2.8.1. Lucrari de constructii</b>		
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.8.2. Lucrari de montare</b>		
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
845	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
848	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,	100 m	1,2000

1	2	3	4	5
		sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>		
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
850		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
851		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
853		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
855	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
856		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
859		Priza ordinara	buc	8,0000
860		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000

1	2	3	4	5
862		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
863	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
864		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.9. Cabinet 204</b>		
		<b>2.9.1. Lucrari de constructii</b>		
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.9.2. Lucrari de montare</b>		
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000
871	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,0000
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000

1	2	3	4	5
874	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,0000
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000
876		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	60,0000
877		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
879		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
881	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4000
882		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
885		Priza ordinara	buc	8,0000
886		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite		
888		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
890		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<b>2.10. Cabinet 208</b>		
		<b>2.10.1. Lucrari de constructii</b>		
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000
		<b>2.10.2. Lucrari de montare</b>		
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,0000
897	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,0000
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,2000
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000
902		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000
903		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000
905		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000
907	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000
908		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluoescnte - Tub Led	buc	32,0000
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000
911		Priza ordinara	buc	8,0000
912		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite		
914		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200
916		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000