

**Lucrari de reparatie a unei
portiuni de drum-acces spre
sonda de apa din s. Hansca, r-nul
Ialoveni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,249
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,900
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,025
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	157,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,253
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,324
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,360
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - covata sub bordura	100 m3	0,140
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,615
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3	14,000

1	2	3	4	5
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - in spatele bordurei		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,340
7	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Numai compactor de 25 t)	100 m3	1,500
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,788
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		2. Montarea pietrei de bordura		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,880
	1411122201752-832	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	13,800
	4100126202818	Apa	m3	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,040
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15XF2	m	150,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,500
	7129020012800	Pavator	h-om	76,500
	2663102100001-12/15	Beton clasa C12/15XF2	m3	7,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,900
	2666122800284-30.15	Bordura beton pentru trotuare PB100.30.15	m	150,750
Total				
Total Montarea pietrei de bordura				
		3. Imbracamitnea rutiera		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,18 m	m3	110,000
	7129020012800	Pavator	h-om	66,000
	1411122201646-863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm	m3	22,330

1	2	3	4	5
	1411122201672-863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm	m3	134,090
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	16,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	28,380
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,650
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,360
	23203226000402	Emulsie bituminoasă C50B3	t	0,371
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,108
12	DB16H k=1.25	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (BA16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021 cu normă de consum 0,0972 t/m2, h=0.05 m, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm)	m2	600,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,500
	111100010001311	Beton asfaltic BA16 rul. liant 50/70	t	72,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,975
Total				
Total Imbrăcamitnea rutiera				
Total				
Asigurări sociale				
Total				
Cheltuieli deregie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**