

CAIET DE SARCINI

PROCEDURA LICITAȚIE DESCHISĂ

Denumirea beneficiarului de stat: Primăria or. Telenеști

Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Telenеști

Obiectul achizițiilor: *Construcția și amenajarea platformelor pentru containere*

Context și scop

Procedura se desfășoară în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală „MA IMPLIC”, faza II, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliul Federal al Confederației Elvețiene.

Scopul proiectului

- Asigurarea unui spațiu organizat și igienic pentru amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor menajere și reciclabile.
- Îmbunătățirea condițiilor de salubritate urbană, prin prevenirea împrăștierii deșeurilor pe domeniul public.
- Separarea și colectarea selectivă a deșeurilor (menajere, plastic, compost, sticlă, hârtie etc.), conform standardelor de mediu.
- Reducerea impactului negativ asupra mediului și creșterea gradului de reciclare a deșeurilor.
- Îmbunătățirea aspectului estetic al orașului prin uniformizarea și integrarea platformelor în peisajul urban.
- Creșterea nivelului de confort și sănătate publică, prin diminuarea riscurilor de poluare, infestare și răspândire a mirosurilor neplăcute.

Obiective specifice

- Construirea platformelor pentru 3 containere (L=5,0 m) – 3 buc.
- Construirea platformelor pentru 4 containere (L=6,0 m) – 2 buc.
- Construirea platformelor pentru 5 containere (L=8,0 m) – 2 buc.
- Construirea platformelor pentru plastic și compost (1,5 x 1,5 m) – 6 buc.

Lucrări principale

- Demolări și terasamente: demolarea betoanelor existente, săpături manuale și mecanizate, împrăștiere pământ, compactare.
- Carcasa și fundații: săpături pentru fundații, turnare beton C10/8 și C20/25, cofraje, montare armături și plase sudate.
- Confecții metalice: utilizarea țevelor profilate (40x20x2 mm, 50x25x3 mm, 60x60x3 mm), benzi metalice, sudură, vopsire cu pulberi polimerizate.
- Lucrări din lemn: montare elemente din grinzi, dulapi, rigle de rășinoase, prinderi cu dibluri și șuruburi metalice.
- Finisaje: vopsitorii pe lemn și metal, șlefuire, aplicare grund, chit și email.
- Pardoseli și platforme: pregătire strat suport, așternere piatră spartă, montare borduri de beton, pavaj cu plăci prefabricate din beton, rosturi cu amestec ciment-nisip.
- Înnelitori: acoperire cu tablă tip țiglă (Lindab sau echivalent), accesorii de fixare, profile de etanșare.
- Semnalistică: panouri tip Dibond imprimate și decupate pe contur.

Cerințe tehnice

- Beton utilizat: clase C10/8, C12,5 și C20/25.
- Pavaje: plăci prefabricate tip cărămidă, grosime 40 mm.
- Borduri: beton prefabricat 100x30x8 cm.
- Metal: țevi profilate galvanizate sau protejate anticoroziv, vopsire în 2 straturi cu pulbere polimerizată.
- Lemn: uscat, de rășinoase, protejat cu grund și vopsea alchidică.
- Tabla acoperiș: tip țiglă metalică, culoare coordonată cu beneficiarul.

Standarde de calitate și execuție

- Lucrările trebuie executate conform normativelor de construcții în vigoare (SNIP, SM, Eurocoduri aplicabile).
- Betonul și materialele utilizate trebuie să fie certificate și să respecte standardele de calitate.
- Toate confecțiile metalice vor fi protejate împotriva coroziunii prin galvanizare/vopsire.
- Beneficiarul are dreptul de a verifica calitatea materialelor și conformitatea execuției cu proiectul.

Termen de execuție

Durata totală a lucrărilor: 60 - 90 zile (prioritate, se acorda celui ofertant care va îndeplini lucrările în 60 zile și mai puțin, conform pct. 18 din anunțul de participare privind factorii de evaluare).

Termen de garanție

- Durata de garanție a lucrărilor: minim 36 luni

Obligațiile executantului

- Să asigure organizarea șantierului și respectarea normelor de securitate și protecția muncii.
- Să utilizeze doar materiale conforme și să prezinte certificate de calitate.
- Să mențină curățenia pe amplasament și să predea platformele finisate și funcționale.

Recepția lucrărilor

Recepția se va face pe etape și la final, pe baza verificării fizice și a documentelor justificative (facturi, certificate de calitate, procese-verbale de lucrări).

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Platforme pentru 3 containere L=5,0m (3 buc) 1.1. Demolari si lucrari de terasamente		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8700
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	37,2000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200

1	2	3	4	5
Total				
Total Demolari si lucrari de terasamente				
		1.2. Carcasa		
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,6200
	9312040019600	Sapator	h-om	8,1220
5	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,6200
	7123010010200	Betonist	h-om	20,5670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	765,8784
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0370
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8748
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7712
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5720
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6550
6	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*20*2mm)	kg	126,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2600
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	126,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8900
7	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 50*25*3mm)	kg	523,2600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	99,4194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2326
	7212030022700	Sudor	h-om	5,2326
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,2326
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	523,2600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6163
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,1861
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,8489
8	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 60*60*3mm)	kg	192,2400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,5256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9224

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9224
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,9224
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	192,2400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9612
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5379
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,8836
9	CL18A	Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm)	kg	33,8400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,4296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3384
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3384
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3384
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,8400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1692
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2707
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5076
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade)	m2	44,4600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,9060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,6238
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,8906
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,2230
	243011610416010	Vopsea tip pulbere	kg	7,5582
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,8920
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2230
	2320166200676	White spirit	kg	4,4460
11	CE28A	Carcasa de lemn uscat de rasinoase la imprejmuirea decorativa, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3	0,6000
	71240100107001	Dulgher	h-om	36,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,2400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2100
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0000
	2874115802501	Surub M 20	buc	7,2000
	2874115840601	Piulita M20	buc	7,2000
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	7,2000
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	12,0000
	2874115840559	Piulita M16	buc	12,0000
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000
12	RpCK10A	Raschetarea carcasei lemnului, executata manual	m2	51,4800
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,4324
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,7400

1	2	3	4	5
13	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	51,4800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,4800
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,2664
	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,1776
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,1776
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,7516
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,7400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5740
14	CK35B	Dibluri din metal pentru fixarea scindurilor din lemn	buc	420,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	84,0000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	420,0000
15	CC09A	Montarea plasa VR100*100*3 la pereti (Plasa cu norma 1,15/m2)	m2	12,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	28731220053155	Plasa VR100*100*3	kg	13,8000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,4000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,6000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3600
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	66,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	59,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	79,6950
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	34,6500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	623,7000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	6,9300
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,7720
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,4650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3000
17	CK17G1	Dibond imprimat si decupare pe contur	m2	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6764
	274312354902414	Dibond imprimat si decupare pe contur	m2	1,5782
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
Total				
Total Carcasa				
		1.3. Platforma		

1	2	3	4	5
18	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4180
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,6000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,7200
19	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pîna la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,1500
	9312040019600	Sapator	h-om	9,7650
20	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	60,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,3600
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,4400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,2000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,8760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3300
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*8 cm, pe fundatie de beton C12,5 cm	m	63,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4500
	7129020012800	Pavator	h-om	27,7200
	266310210000166	Beton clasa C12,5	m3	2,8350
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	183,9600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5040
	266612280028566	Bordura beton pentru trotuare 100*30*8 cm	m	63,3150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3780
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,7440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8960
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 584,0000
	266111280065567	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	60,9000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,5600

1	2	3	4	5
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2000
Total				
Total Platforma				
Total				
Total Platforme pentru 3 containere L=5,0m (3 buc)				
		2. Platforme pentru 4 containere L=6,0m (2 buc)		
		2.1. Demolari si lucrari de terasamente		
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5800
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,5800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
24	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	9,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	27,9000
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7900
Total				
Total Demolari si lucrari de terasamente				
		2.2. Carcasa		
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,2400
	9312040019600	Sapator	h-om	6,9440
27	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,2400

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	17,5840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	654,7968
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7416
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,6029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6593
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5600
28	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*20*2mm)	kg	126,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2600
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	126,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8900
29	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 50*25*3mm)	kg	387,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,6440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8760
	7212030022700	Sudor	h-om	3,8760
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,8760
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	387,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9380
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,8140
30	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 60*60*3mm)	kg	128,1600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,3504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2816
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2816
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2816
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,1600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6408
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0253
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9224
31	CL18A	Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm)	kg	22,5600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,2864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2256
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2256
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2256
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	22,5600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1128
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1805
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3384

1	2	3	4	5
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade)	m2	34,3200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,7520
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,5693
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,7752
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,7160
	243011610416010	Vopsea tip pulbere	kg	5,8344
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,8640
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7160
	2320166200676	White spirit	kg	3,4320
33	CE28A	Carcasa de lemn uscat de rasinoase la imprejmuirea decorativa, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierarii de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3	0,5040
	71240100107001	Dulgher	h-om	30,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,2016
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1764
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1512
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5200
	2874115802501	Surub M 20	buc	6,0480
	2874115840601	Piulita M20	buc	6,0480
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	6,0480
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	10,0800
	2874115840559	Piulita M16	buc	10,0800
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	10,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7560
34	RpCK10A	Raschetarea carcasei lemnului, executata manual	m2	43,6800
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,5184
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	21,8400
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	43,6800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,6800
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,8624
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,2416
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,2416
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,4256
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,8400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1840
36	CK35B	Dibluri din metal pentru fixarea scindurilor din lemn	buc	336,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	67,2000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	336,0000

1	2	3	4	5
37	CC09A	Montarea plasa VR100*100*3 la pereti (Plasa cu norma 1,15/m2)	m2	8,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4000
	28731220053155	Plasa VR100*100*3	kg	9,2000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,6000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2400
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	52,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	62,7900
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	27,3000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	491,4000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,4600
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,1840
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,7300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6000
39	CK17G1	Dibond imprimat si decupare pe contur	m2	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4509
	274312354902414	Dibond imprimat si decupare pe contur	m2	1,0521
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
Total				
Total Carcasa				
		2.3. Platforma		
40	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0635
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,5400
41	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,3000

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	7,1300
42	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	45,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,5200
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	7,8300
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,9000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,6570
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2475
43	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*8 cm, pe fundatie de beton C12,5 cm	m	46,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	20,2400
	266310210000166	Beton clasa C12,5	m3	2,0700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	134,3200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3680
	266612280028566	Bordura beton pentru trotuare 100*30*8 cm	m	46,2300
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2760
44	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip cărămidă gr.40mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2	45,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	45,5580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4220
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	72,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 188,0000
	266111280065567	Plăci din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	45,6750
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2250
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,4200
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,9000
Total				
Total Platforma				
Total				
Total Platforme pentru 4 containere L=6,0m (2 buc)				
		3. Platforme pentru 5 containere L=8,0m (2 buc)		
		3.1. Demolari și lucrări de terasamente		
45	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,0400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6960
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600
46	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	34,1000
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4100
Total				
Total Demolari si lucrari de terasamente				
		3.2. Carcasa		
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,2400
	9312040019600	Sapator	h-om	6,9440
49	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,2400
	7123010010200	Betonist	h-om	17,5840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	654,7968
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7416
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,6029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6593
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5600
50	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 40*20*2mm)	kg	168,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6800

1	2	3	4	5
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	168,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3440
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5200
51	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 50*25*3mm)	kg	465,1200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,3728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6512
	7212030022700	Sudor	h-om	4,6512
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,6512
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	465,1200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3256
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7210
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,9768
52	CL18A	Confectii metalice diverse (Teava profilata 60*60*3mm)	kg	128,1600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,3504
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2816
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2816
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2816
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,1600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6408
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0253
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9224
53	CL18A	Confectii metalice diverse (Banda metalica 40*3mm)	kg	33,8400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,4296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3384
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3384
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3384
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,8400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1692
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2707
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5076
54	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea tip pulbere in 2 straturi inclusiv grundul (Nota * Vopsea aplicata electrostatic in 2 straturi, inclusiv grundul. polimerizata in cuptor la 200 de grade)	m2	41,7600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,9360
	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,3430
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,5936
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,0880
	243011610416010	Vopsea tip pulbere	kg	7,0992
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,3520
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0880
	2320166200676	White spirit	kg	4,1760
55	CE28A	Carcasa de lemn uscat de rasinoase la imprejmuirea decorativa, inclusiv executate	m3	0,5640

1	2	3	4	5
		si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru		
	71240100107001	Dulgher	h-om	33,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8200
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,2256
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1974
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1692
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8200
	2874115802501	Surub M 20	buc	6,7680
	2874115840601	Piulita M20	buc	6,7680
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	6,7680
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	11,2800
	2874115840559	Piulita M16	buc	11,2800
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	11,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8460
56	RpCK10A	Raschetarea carcasei lemnului, executata manual	m2	48,8800
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,7944
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,4400
57	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	48,8800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,8800
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,7984
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,8656
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,8656
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,3096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,4400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4440
58	CK35B	Dibluri din metal pentru fixarea scindurilor din lemn	buc	448,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	89,6000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	448,0000
59	CC09A	Montarea plasa VR100*100*3 la pereti (Plasa cu norma 1,15/m2)	m2	8,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4000
	28731220053155	Plasa VR100*100*3	kg	9,2000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,6000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2400
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	84,5250
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	36,7500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	661,5000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,3500
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,9400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,6750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,5000
61	CK17G1	Dibond imprimat si decupare pe contur	m2	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4509
	274312354902414	Dibond imprimat si decupare pe contur	m2	1,0521
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
Total				
Total Carcasa				
		3.3. Platforma		
62	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9665
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,6600
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,7000
	9312040019600	Sapator	h-om	8,3700
64	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	55,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,0800
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,5700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,8030
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3025
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*8 cm, pe fundatie de beton C12,5 cm	m	54,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	23,7600

1	2	3	4	5
	266310210000166	Beton clasa C12,5	m3	2,4300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	157,6800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4320
	266612280028566	Bordura beton pentru trotuare 100*30*8 cm	m	54,2700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3240
66	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	55,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	55,6820
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7380
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	88,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 452,0000
	266111280065567	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	55,8250
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,1800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,1000
Total				
Total Platforma				
Total				
Total Platforme pentru 5 containere L=8,0m (2 buc)				
		4. Platforme pentru plastic si compost (6 buc 1,5m x 1,5m)		
		4.1. Demolari si lucrari de terasamente		
67	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1740
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900
68	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,7000
	9312040019600	Sapator	h-om	8,3700
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	2,7000

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8370
Total				
Total Demolari si lucrari de terasamente				
		4.2. Platforma		
70	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1350
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1620
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	4,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,2640
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0800
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5184
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0086
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0086
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0864
72	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	13,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4560
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,3490
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2700
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1971
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0742
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0990
	2873122004100	Plase sudate	kg	19,9980
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0990
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1980
	2010237318750	Distantieri	buc	5,9400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0119
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,5000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	12,8250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	266310210000162	Beton clasa C20/25	m3	1,3837
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0810
Total				
Total Platforma				
Total				
Total Platforme pentru plastic si compost (6 buc 1,5m x 1,5m)				
Total				
Asigurari Sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

*Președintele
Grupului de lucru* V. Bogdan


