

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția Punctului Termic in blocul de studii din str.I.Creanga,59. EEF

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Montarea cablurilor		
1	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm Металлорукав Р-3-Ц-Х-15	100 m	0,7000
2		Металлорукав Р-3-Ц-Х-15	m	70,0000
3	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m Canal metalic 50x35hx3000	100 m	0,7500
4		Canal metalic 50x35hx3000	m	75,0000
5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная ПВХ Д=16ММ	100 m	0,0500
6		Труба гофрированная ПВХ Д=16ММ	m	5,0000
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	1,0500
8		Саблу ВВГнг -FRLS-0.66 сеч.3x6 ГОСТ16442-80	m	70,0000
9		Саблу ВВГнг -FRLS-0.66 сеч.3x2,5 ГОСТ16442-80	m	15,0000
10		Саблу КГВВнг -FRLS-0,66 сеч.3x2.5, гибкий ГОСТ13497-80	m	20,0000
11	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 20 mm	100 m	0,1000
12		Труба стальная д=20мм	m	10,0000
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Заземление	100 m	0,1000
14	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,0000
15	1-12-027-1	Cablu de forta, lungime pina la 500 m,	1	1,0000

1	2	3	4	5
		tensiune pina la 10 kV	incarcare	
		1.2. Boxa		
16	08-02-420-1	Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения Бокс КМПН-1/2	100 buc	0,0100
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический ВА47-29/1P 25C	buc	1,0000
		1.3. Dulap de evidenta a energiei electrice, dulap de distributie		
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРН-24з-1 74У2 IP54	buc	1,0000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель нагрузки ВН-32 2P 25А	buc	1,0000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20C	buc	1,0000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический дифференциальный АД 12 2P 10C	buc	1,0000
22	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa РАР 10-3-ОП	100 buc	0,0100
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 2P	buc	1,0000
		2. Costul utilajului.		
24		Бокс КМПН-1/2	buc	1,0000
25		Выключатель автоматический ВА47-29/1P 25C	buc	1,0000
26		Щит распределительный ЩРН-24з-1 74У2 IP54	buc	1,0000
27		Выключатель нагрузки ВН-32 2P 25А	buc	1,0000
28		Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20C	buc	1,0000
29		Выключатель автоматический дифференциальный АД 12 2P 10C	buc	1,0000
30		Розетка модульная РАР 10-3-ОП	buc	1,0000

1	2	3	4	5
31		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 2Р	buc	1,0000
32		Stabilizator de tensiune СНИ 1-2.0	buc	1,0000