

**Частичное благоустройство
территории у здания
Примарии м. Чадыр Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

CAIET DE SARCINI №
Ремонтные работы
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Демонтажные работы брусчатки с бордюрами перед зданием примарии		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	163,000
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	42,38
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	42,38
		<i>Total</i>		
2	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки)	m2	431,410
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	73,34
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	77,65
		<i>Total</i>		
3	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	49,009
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	17,15
		<i>Total</i>		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	49,009
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	2,45
		<i>Total</i>		
5	TRI1AA0 8C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на ramпу или площадку, из авто, 1 категории)	t	49,009
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	12,25

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Демонтажные работы брусчатки с бордюрами перед зданием примарии				
		2. Демонтажные работы асфальтобетона на заднем дворе		
6	DI109	Decararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	23,150
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	37,04
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	0,44
	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	17,94
	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	17,94
		<i>Total</i>		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка асфальта	100 m3	0,231
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	0,45
		<i>Total</i>		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) асфальта	t	42,135
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	3,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Демонтажные работы асфальтобетона на заднем дворе				
		3. Монтажные работы без стоимости брусчатки на заднем дворе		
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	4,630

1	2	3	4	5
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	38,80
		<i>Total</i>		
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *Средняя h-10 cm., фр. 5-70 mm.	m3	46,300
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	13,89
	1411122201672 .01	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-40 mm</i>	<i>m3</i>	58,80
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	2,32
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	1,94
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	10,09
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	0,23
		<i>Total</i>		
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *без стоимости брусчатки	m2	463,000
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	268,63
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	7,32
	2651122100027	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)</i>	<i>kg</i>	740,80
	2651122100442	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru strat)</i>	<i>kg</i>	3 643,81
	1421102200546	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)</i>	<i>m3</i>	2,32
	1421102200547	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</i>	<i>m3</i>	19,82
	2881116002701	<i>Disc pentru taiat placi</i>	<i>buc</i>	9,26
		<i>Total</i>		
Total				
Total Монтажные работы без стоимости брусчатки на заднем дворе				
4. Благоустройство переднего двора примарии				
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	4,314
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	36,15

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *Средняя h-5 см., фр. 5-40 mm.	m3	21,570
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	6,47
	1411122201672 .01	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-40 mm</i>	<i>m3</i>	27,39
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	1,08
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	0,91
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	4,70
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	0,11
		<i>Total</i>		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) ЦВЕТНЫЕ- цвет согласовать с заказчиком! *Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm., pe fundatie de beton C16/20 XF0 норма=0,02 м3/1м Ciment portland P 40 saci S388=0, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0	m	163,000
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	19,56
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	29,34
	2663102100001 .1620	<i>Beton clasa C16/20 XF0</i>	<i>m3</i>	3,26
	2666122800325 .1	<i>Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm</i> <i>Цветные</i>	<i>m</i>	163,82
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,49
		<i>Total</i>		
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 6 см) *плитка вибропрессованная h-6 см, с гранитной поверхностью, ЦВЕТНАЯ, рисунок согласовать с заказчиком	m2	431,410
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	250,30
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	6,82
	2661112800655 .6	<i>Placi din beton, pentru trotuare / плитка вибропрессованная h-</i>	<i>m2</i>	437,88

1	2	3	4	5
		<i>6 cm цветная с гранитной поверхностью</i>		
	2651122100027	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)</i>	<i>kg</i>	<i>690,26</i>
	2651122100442	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru strat)</i>	<i>kg</i>	<i>3 395,20</i>
	1421102200546	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)</i>	<i>m3</i>	<i>2,16</i>
	1421102200547	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</i>	<i>m3</i>	<i>18,46</i>
	2881116002701	<i>Disc pentru taiat placi</i>	<i>buc</i>	<i>8,63</i>
		<i>Total</i>		
Total				
Total Благоустройство переднего двора примарии				
		5. Памятник Приднестровья		
		5.1. Демонтажные работы		
16	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) Погрузка памятника	t	2,150
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>0,41</i>
	3410520006728	<i>Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,13</i>
		<i>Total</i>		
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км) Перевозка памятника	t	2,150
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,16</i>
		<i>Total</i>		
18	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью пневматического крана, расположенного неподвижно на позиции, вес материалов 1-2 т) Разгрузка памятника	t	2,150
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>0,41</i>
	3410520006728	<i>Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,13</i>
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Демонтажные работы				
		5.2. Строительные работы		
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Под плитку на место ранее демонтируемого памятника	m3	0,363
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,36
	1421102200068	<i>Piatra spartae LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	0,42
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,04
	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	0,08
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,15
		<i>Total</i>		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *плитка вибропрессованная h-4 см	m2	1,210
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	0,70
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,02
	2661112800655 .4	<i>Placi din beton, pentru trotuare / плитка вибропрессованная h-4 см</i>	<i>m2</i>	1,23
	2651122100027	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)</i>	<i>kg</i>	1,94
	2651122100442	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru strat)</i>	<i>kg</i>	9,52
	1421102200546	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)</i>	<i>m3</i>	0,01
	1421102200547	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</i>	<i>m3</i>	0,05
	2881116002701	<i>Disc pentru taiat placi</i>	<i>buc</i>	0,02
		<i>Total</i>		
21	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта при укреплении фундамента, глубиной до 1,5 м в нормальных условиях труда) Под фундамент	m3	0,605
	9312040019600	<i>Sapator</i>	<i>h-om</i>	1,51
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,36
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	2,42
	2010102904418	<i>Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942</i>	<i>m3</i>	0,00
	2010102901170	<i>Bile, manele D=15-18 cm</i>	<i>m3</i>	0,00
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,00
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,00
	2955270002608	<i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)</i>	<i>h-ut</i>	0,01

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Под плитку на место ранее демонтируемого памятника	m3	0,121
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,12
	1421102200068	<i>Piatra spartae LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	0,14
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,01
	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	<i>h-ut</i>	0,03
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,05
		<i>Total</i>		
23	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2	6,731
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	6,87
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,81
	2020212928359	<i>Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala</i>	<i>m2</i>	0,75
	2010102904339	<i>Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942</i>	<i>m3</i>	0,01
	2010102904030	<i>Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942</i>	<i>m3</i>	0,01
	2320186201084	<i>Ulei emulsionat pentru decofrare</i>	<i>kg</i>	0,82
	2010102901170	<i>Bile, manele D=15-18 cm</i>	<i>m3</i>	0,01
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,55
	2940420007679	<i>Fierastrau mecanic</i>	<i>h-ut</i>	0,27
	2922140006702	<i>Macara de fereastru</i>	<i>h-ut</i>	0,13
		<i>Total</i>		
24	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B25/M300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,03	m3	1,127
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	7,33
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	4,17
	2651122100024	<i>Ciment portland P 40 saci S388</i>	<i>kg</i>	446,91
	1421102200082	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm</i>	<i>m3</i>	0,76
	1421102200587	<i>Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,84

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,68
		Total		
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	6,731
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,81
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	6,93
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	40,79
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,65
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,31
		Total		
26	СК26D прим	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) уголок алюминиевый для плитки	m	22,110
	7422010060100	Timplar	h-om	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22
	2743123549027 1	уголок алюминиевый для плитки	m	22,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	132,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22
		Total		
27		Эпитафия на плитке	buc	1,000
	324134354	Эпитафия на плитке	buc	1,00
		Total		

« 20 » 02 2026

Уполномоченная подпись

Степанов