

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Centrul de Sanatate Publica Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul de Sanatate Publica Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperisului cladirii Centrul de Sanatate Publica Cahul**

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia acoperisului blocul administrativ.				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	704,000		
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	704,000		
3	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - frantonului infundate sau aparente	m2	17,600		
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	704,000		
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,224		
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (brus 50x50= 4,075 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	704,000		
7	CE31C2	Franton infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	17,600		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	704,000		
9	CK26B	Instalarea retinerilor de zapada.	m	96,000		
10	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 1 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle gr. 30 mm.	m2	108,000		
		Capitolul 2. Reparatia acoperisului garaj.				
11	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	122,600		
12	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	122,600		

		invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				
13	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - frantonului infundate sau aparente	m2	17,600		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	122,600		
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,420		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (brus 50x50= 0,919 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	122,600		
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	122,600		
18	CK26B	Instalarea retinerilor de zapada.	m	96,000		
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,000		
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,500		
21	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	38,720		

Total	lei
CASM	22,50 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:



Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Ghetivu Gh.)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

L.S.

Investitor

V. Ciobanu (Ciobanu VI.)