

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-5-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 82 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (41:1500=0.027) (Astuparea canalelor 82 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-6-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 52 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (26:1500=0.017) (Astuparea canalelor 52 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-7-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 48 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (24:1500=0.016) (Astuparea canalelor 48 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-05 (k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 100x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	15,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	1,2300		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-8-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 48 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (24:1500=0.016) (Astuparea canalelor 48 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-9-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (destuparea canalelor 40 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (20:1500=0.013) (Astuparea canalelor 40 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-05 (k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 100x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	15,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	1,2300		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-10-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 46 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (23:1500=0.015) (Astuparea canalelor 46 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-04(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 50x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,8600		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-11-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 22 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (11:1500=0.007) (Astuparea canalelor 22 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-04(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 50x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,8600		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-12-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 44 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (22:1500=0.015) (Astuparea canalelor 44 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-13-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 62 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (31:1500=0.021) (Astuparea canalelor 62 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-05 (k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 100x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	15,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	1,2300		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-14-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 60 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (30:1500=0.02) (Astuparea canalelor 60 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-04(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 50x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,8600		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-15-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 150 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (75:1500=0.05) (Astuparea canalelor 150 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 20x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-02(k=0.5)	Demontarea mansonare directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 20x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	6,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,5100		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-16-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 38 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (19:1500=0.013) (Astuparea canalelor 38 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 30x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-17-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 6 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (3:1500=0.002) (Astuparea canalelor 6 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 30x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-18-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 36 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (18:1500=0.012) (Astuparea canalelor 36 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-19-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 36 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (18:1500=0.012) (Astuparea canalelor 36 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-20-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 36 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (18:1500=0.012) (Astuparea canalelor 36 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 100x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
6	10-06-029-04(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 50x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,8600		
7	10-06-029-05 (k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 100x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	15,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	1,2300		

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-21-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 38 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (19:1500=0.013) (Astuparea canalelor 38 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-04(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 50x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,8600		

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-22-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 40 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (20:1500=0.013) (Astuparea canalelor 40 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-23-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 18 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (9:1500=0.006) (Astuparea canalelor 18 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-04(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 50x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,8600		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-24-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 140 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (70:1500=0.047) (Astuparea canalelor 140 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-25-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 82 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (41:1500=0.027) (Astuparea canalelor 82 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 50x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-26-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 22 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (11:1500=0.007) (Astuparea canalelor 22 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 20x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-02(k=0.5)	Demontarea mansonare directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 20x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	6,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,5100		

**Obiect Demontarea cablagelor pozate in
infrastructura fizica de canalizare a SA "
Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-27-TSE)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 84 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (42:1500=0.028) (Astuparea canalelor 84 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 30x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		
5	10-06-029-03(k=0.5)	Demontarea mansoanelor directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 30x2	buc			
	1	Muncitor	h-om	8,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	0,6500		

**Obiect Servicii de proiectare privind demontarea Investitor OOO
cablagelor pozate in infrastructura fizica de
canalizare a SA " Moldtelecom" (Nr.Ob.16116-
28-TSE)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpAcF10A(k=0.8)	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Destuparea canalelor 52 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500		
3	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (41:1500=0.017) (Astuparea canalelor 52 buc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,6000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,3000		
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-026-01(k=0.5)	Demontarea cablului din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (TPP 30x2x0.4)	km			
	1	Muncitor	h-om	136,0000		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut.	11,0200		
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	11,0200		