

**Reparatia cladirii Centrului
Cultural din satul Hancauti
raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-2024
reparatii

Valoarea de deviz 984 362,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	460,0000	61,36 61,18	28 226,70 28 142,06
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	460,0000	15,57 15,29	7 162,48 7 035,52
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si, a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и	m2	348,1200	33,78 33,14	11 760,29 11 536,10

1	2	3	4	5	6	7
		элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolatoare sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) pentru zidaria stilpi din caramida(Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	3,5600	91,87 86,67	327,05 308,54
5	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, etc	kg	85,0000	5,33 5,10	452,75 433,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				47 929,27 47 455,56
		2. Centura si stilpii de beton				
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru ancore (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка для анкеров)	buc	141,0000	49,28 49,28	6 948,85 6 948,85
7	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier(anchere), cu diametrul barelor 12 mm, AI pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 12 mm, AI, для стен и диафрагм(анкера), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	63,7000	17,58 2,21	1 120,12 140,73
8	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	141,0000	51,17 49,28	7 215,06 6 948,85

1	2	3	4	5	6	7
9	CC02M2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 6 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	116,8500	22,28 6,29	2 603,02 734,72
10	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 10 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	4,2600	22,03 6,03	93,83 25,70
11	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	302,0000	22,02 6,03	6 650,60 1 821,92
12	CC02L3	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor 12 mm AI, si	kg	35,7200	21,52 5,61	768,63 200,32

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 12мм АІ , заготовленная в централизованной мастерской и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	69,7600	124,14 80,72	8 660,27 5 631,13
14	CA04F	Beton Clasa B 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	11,2300	1 790,77 450,34	20 110,39 5 057,33
15	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida (Подстилающий (выравнивающий) слой или защитная стяжка для гидроизоляции, при ремонте	m2	31,0400	71,32 45,03	2 213,82 1 397,86

1	2	3	4	5	6	7
		террас или балконов, из цементного раствора толщ. 1,5-2 см по горизонтальной или вертикальной поверхности монолитного бетона или кирпичной кладки) Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,0300				
16	СК10А	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. (Окна верхнего света металлические, простые, неподвижные или с подвижными петлями, в конструкциях любого типа, включая необходимые принадлежности: водосточные желоба для сбора конденсированной воды, защитные устройства против попадания осадочной воды на края окон и в местах изменения уклона и т.д.)	m2	0,8000	2 703,57 186,94	2 162,86 149,55
		Total Centura si stilpii de beton Inklusiv salariu				58 547,45 29 056,96
		3. Sarpanta,acoperisul				
17	IzG30B	Piese metalice la zidarii industriale: pentru legarea zidariei ancoraje	kg	32,0000	66,24 39,09	2 119,56 1 250,76
18	IzF04J1 K=2	Strat hidroizolant (2 straturi suprapuse), sub maulat executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на	m2	31,0400	23,30 1,70	723,35 52,75

1	2	3	4	5	6	7
		участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания) Коэффициент к материалам=2,0000				
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	10,5700	292,27 72,22	3 089,25 763,41
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	10,5700	57,62 21,24	609,07 224,53
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	10,0700	6 889,12 1 911,83	69 373,39 19 252,08
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor la grinzi, cosoroabe : cu greutatea sub 4 kg MC 2 s.a Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	341,0000	48,52 17,84	16 544,88 6 084,70
23	CE30A	Astereala si contrasteriala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect(4,46m.c).. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	455,0000	69,22 25,07	31 493,34 11 405,09

1	2	3	4	5	6	7
24	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	5,0000	1 665,66 561,06	8 328,28 2 805,28
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,1000	2 625,86 68,82	5 514,31 144,53
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	455,0000	38,19 21,24	17 377,68 9 665,34
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	455,0000	301,65 97,72	137 249,85 44 460,55
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	81,0000	189,31 25,49	15 333,95 2 064,77
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	64,0000	208,82 29,74	13 364,29 1 903,33
30	CL17B	Confectii metalice diverse,	m	64,0000	91,99	5 887,62

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: opritori de zapada (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)			16,99	1 087,62
31	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованные, на лестницах или балконах, исключая поручни) Защитное ограждение	kg	295,1800	51,71 28,04	15 263,04 8 276,87
		Total Sarpanta, acoperisul Inklusiv salariu				342 271,86 109 441,61
		4. Stresina si scara de acces				
32	CE30A	Astereala pentru stresina , din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.6 mc	m2	54,3200	53,44 25,07	2 903,12 1 361,59
33	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из проф. жести)	m2	54,3200	555,98 395,11	30 200,80 21 462,40
34	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SCM-1) Material marunt pentru montare=1,0180	kg	285,0000	31,37 10,20	8 940,68 2 905,97
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	15,2500	104,03 95,17	1 586,48 1 451,29
		Total Stresina si scara de acces Inklusiv salariu				43 631,08 27 181,25
		5. Consolidare si tencuieli				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,0000	23,78 22,94	356,76 344,13
37	RpCJ24B	Repararea crapurilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu	m	15,0000	41,35 35,69	620,32 535,32

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm				
38	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru ancore (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка для анкеров)	buc	120,0000	49,28 49,28	5 913,91 5 913,91
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 10 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	9,5000	22,02 6,03	209,21 57,32
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg	37,0000	27,32 2,55	1 010,80 94,32
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000	176,37 144,45	10 582,49 8 666,94
42	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	90,0000	66,47 63,73	5 981,87 5 735,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidare si tencuieli Inclusiv salariu				24 675,36 21 347,42
		6. Lucrari de terasament si pereu				
43	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Раз-ка грунта в котловане механизмами)	100 m3	0,1000	820,00 0,00	82,00 0,00
44	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	14,0000	26,60 0,00	372,40 0,00
45	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (pregatirea pentru pereu) (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	3,0000	44,18 44,18	132,55 132,55
46	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta 100mm	100m2	0,8500	2 191,05 578,65	1 862,39 491,85
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	260,0000	24,29 2,55	6 315,16 662,76
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов,	m3	14,4000	1 734,18 382,37	24 972,20 5 506,06

1	2	3	4	5	6	7
		защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
49	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстилающему слою из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство подстилающего слоя)	m2	85,0000	373,61 169,94	31 756,85 14 444,90
		Total Lucrari de terasament si pereinclusiv salariu				65 493,55 21 238,12

	Total	Lei	582 548,57
	Contributii asigurari sociale	24,00 %	61 373,02
	Transportarea materialelor	10,00 %	31 947,48
	Cheltuieli de regie	14,50 %	98 001,01
	Beneficiu de deviz	6,00 %	46 432,20
	Total	100,00 +	820 302,28
	TVA	20,00 %	164 060,45
	Total deviz: Inclusiv salariu		984 362,73 255 720,92

Intocmit Ion Panciuc - Elaborator de devize
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

