

Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Sfinta Maria **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				
	1	Muncitor				
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
2	material	Pilon b/SV-9.5-2				
	12398	Pilon b/SV-9.5-2				
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ-53)				
	1	Muncitor				
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) (Autocamion GAZ-53)				
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor				
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	031002	Autohidroascensor				
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
7	13	Clema Suport AI CA-1500				
	14	Clema Suport AI CA-1500				
8	19	Clema de ancora PA-1500				
	19	Clema pentru banda A-19				
9	20	Banda de montare F-19.07				

1	2	3	4	5	6	7
	20	Banda de montare F-19.07				
10	21	Clema pentru banda A-19				
	19	Clema pentru banda A-19				
11	Material	Clema RA-25				
	1287	Clema RA-25				
12	8	Clema conexiune PC-1500				
	14c	Clema conexiune PC-1500				
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	1	Muncitor				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
		2. Lucrari de montare				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
15	material	Consola metalica cu un brat				
	23	Consola metalica cu un brat				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
17	material	Cablu AVVG 2*4				
	24	Cablu AVVG 2*4				
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm				
	1	Muncitor				
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm				
	1	Muncitor				
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm				
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm				
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor				

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
		3. Utilaje				
20	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Restabilirea iluminatului stradal
din str. Sfinta Maria
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Rețele de iluminare exterioara

Valoarea de deviz 105 941,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 15:						

Manopera :

1.	1	Muncitor
Total manopera		

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm
5.	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt
6.	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2
7.	12398	Pilon b/SV-9.5-2
8.	1287	Clema RA-25
9.	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95
10.	14	Clema Suport AI CA-1500
11.	14c	Clema conexiune PC-1500
12.	19	Clema pentru banda A-19
13.	20	Banda de montare F-19.07
14.	23	Consola metalica cu un brat
15.	24	Cablu AVVG 2*4
Total materiale de constructii		

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) (Autocamion GAZ-53)
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62

		(KN) (12,5 t)
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
7.	031002	Autohidroascensor
8.	031050	Turle telescopice, 25 m
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
		Total utilaje de constructii

Total
TVA

Total deviz:

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Sfinta Maria

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15 Rețele de iluminare exterioara

Valoarea de deviz 105 941,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				
2	material	Pilon b/SV-9.5-2				
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ-53)				
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
7	13	Clema Suport AI CA-1500				

1	2	3	4	5	6	7
8	19	Clema de ancora PA-1500				
9	20	Banda de montare F-19.07				
10	21	Clema pentru banda A-19				
11	Material	Clema RA-25				
12	8	Clema conexiune PC-1500				
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
15	material	Consola metalica cu un brat				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
17	material	Cablu AVVG 2*4				
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm				
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm				

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Asigurari sociale si medicale				
		Cheltuieli de transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaje				
20	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		Total				
		Cheltuieli de depozitare				
		Total Utilaje Inclusiv salariu				
		Total				
		TVA				
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

