

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Coridor et 2; Coridor et 1; Bloc sanitar et.1; 4 birouri et.1.**

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Obiectul Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: este compus din:

a) Reparația coridorului etajului 2 :

- Instalarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila tip Extra Class în combinație cu placarea tavanelor din ghipsocarton (grunduit, tencuit și vopsit), montarea baghetelor din PVC cu lățimea de 200mm
- demontarea captușelii din lemn la pereți, placarea pereților (panele H=1,0m) și glafuri la ferestre cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF gr.10mm acoperite cu furnir de frasin, montarea baghetelor decorative din lemn la paneele, placarea pereților cu ghipsocarton (grunduiți, tencuiți și vopsiți) cu ornamente decorative, montarea coloanelor decorative din lemn la uși, lucrări de finisare a glafurilor interioare din birouri.
- desfacerea pardoselilor reci din marmura, reparația stratului suport gr. 3cm, placarea pardoselilor cu placi de gresie ceramogranit porțelan glazurată de neșters cu grosimea de 8-10mm, dimensiunea 300x600mm, plinte decorative din lemn de frasin, reparația pragurilor birourilor din interior.
- demontarea corpurilor de iluminat; montarea corpurilor de iluminat; montarea cablului pentru energia electrică, montarea tuburilor de protecție, montarea intrerupătoarelor.

b) Reparația vestiarului etajului 1 :

- Instalarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul-grila tip Extra Class în combinație cu placarea tavanelor din ghipsocarton (grunduit, tencuit și vopsit), montarea baghetelor din PVC cu lățimea de 200mm
- demontarea captușelii din lemn la pereți, placarea pereților (panele H=1,0m) și glafuri la ferestre cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF gr.10mm acoperite cu furnir de frasin, montarea baghetelor decorative din lemn la paneele, placarea pereților cu ghipsocarton (grunduiți, tencuiți și vopsiți) cu ornamente decorative, montarea coloanelor decorative din lemn la uși.
- desfacerea pardoselilor reci din marmura, reparația stratului suport gr. 3cm, placarea pardoselilor cu placi de gresie ceramogranit porțelan glazurată de neșters cu grosimea de 8-10mm, dimensiunea 300x600mm, plinte decorative din lemn de frasin.
- demontarea corpurilor de iluminat; montarea corpurilor de iluminat; montarea cablului pentru energia electrică, montarea tuburilor de protecție, montarea intrerupătoarelor.

c) Reparația blocului sanitar et.1: lucrări de construcții (demontări, montarea pereților despartitori, tencuieli la pereți cu mortar, placarea peretilor cu placi din ghips-carton,

instalarea glasvanduri din profile din mase plastice din panouri fixe și foi de uși, placarea pereților cu plăci de gresie ceramica, placarea pardoselilor cu gresie ceramogranit porțelan galazurată de nedeșters cu grosimea de 8-10mm, instalarea tavanelor extensibile; Apa, canalizare, incalzire (demontarea, montarea țăvilor (d. 110, 50, 20) și pieselor de legătură, instalarea vaselor de closet, lavuarelor, bateriilor amestecatoare, boilerului pentru apa caldă, oglinzii sanitare, montarea radiatoarelor; Lucrări electrotehnice - montarea cablului pentru energia electrică, montarea corpurilor de iluminat, prizelor, întrerupătoarelor, uscatorului de mâni, distribuitorului de sapun, sistemului de ventilare (ventilatoare)

- d) Reparația a 4 birouri et.1: lucrări de construcții (reparația glafurilor, grunduirea, vopsirea peretilor si tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, vopsirea pardoselilor, lucrări electrotehnice.

2. Informații și proiectare

A fost elaborată lista cu cantități de lucrări și devizul de cheltuieli la reparația sediului Consiliului raional Singerei coridorului etajul 2; coridorului etajul 1; Blocului sanitar etajul 1; 4 birouri etajul 1.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigințele de șantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede agremente tehnice la materialele importate.

4. Mostre

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect până vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climatice favorabile.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor deveni ascunse conform documentației de proiect și păstrate în cartea tehnică a obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea procesele verbale la lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabil tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu-i necesar.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Proiectare și execuția construcțiilor și instalațiilor component ale reparația sediului Consiliul rî Singerei : Coridor et 2; Coridor et 1; Bloc sanitar et.1; 4 birouri et.1. se realizează astfel încît acesta să corespundă cel puțin cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr.721 din 02.02.1996:

- A –rezistență și stabilitate;
- B- siguranță în exploatare;
- C- siguranță la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;
- E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu-i necesar.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiții

Termenul executării lucrărilor – 2 luni

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Coridor et 2.**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tavane		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2	48,12
2	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	32,08
3	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice cu latimea 20cm	m	100,20
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,08
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00
6	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	32,08
7	CF53B	Tencuieli interioare de 1mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	32,08
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,08
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,08
		Capitolul 2. Pereti		

1	2	3	4	5
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	127,30
11	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin.	m2	72,60
12	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti glafuri in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin.	m2	2,04
13	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. baghete decorative din lemn la pereti (panelilor)	m	70,70
14	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (coloane decorative din lemn)	m	68,00
15	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	148,23
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	148,23
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00
18	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	148,23
19	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	148,23

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
20	CK26C	Pervazuri montate la peretii din mase plastice	m	185,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	148,23
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,23
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane. Glafuri interioare in birouri	m2	32,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. Glafuri interioare in birouri.	m2	32,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
		Capitolul 3. Pardoseli		
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,50
27	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,50
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate de nesters cu gros 8-10mm, dimensiunile 300x600 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	83,50
29	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (plinte decorative din lemn de frasin la pardoseli)	m	72,20
30	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (reparatia praguri in birouri in interior)	m2	10,20

1	2	3	4	5
		Capitolul 4. Lucrari electrotehnice		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,00
32	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Corpuri de iluminare mici	buc	40,00
33	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Corpuri de iluminat pentru tavane Amstrung	buc	20,00
34	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	250,00
35	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	120,00
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

2. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Coridor et 1.**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tavane		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2	18,60
2	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	12,40
3	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice cu latimea 20cm	m	39,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,50
6	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,40
7	CF53B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,40
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40
		Capitolul 2. Pereti		

1	2	3	4	5
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	39,60
11	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin.	m2	28,99
12	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti glafuri in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin.	m2	1,02
13	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. baghete decorative din lemn la pereti (panelilor)	m	29,44
14	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (coloane decorative din lemn)	m	32,00
15	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	53,51
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,51
17	CF51B	Tencuieli interioare de 1mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,51
18	CF51B	Tencuieli interioare de 1mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,51
19	CK26C	Pervazuri montate la peretii din mase plastice	m	73,40

1	2	3	4	5
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,51
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,51
		Capitolul 3. Pardoseli		
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	32,30
23	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,30
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate de nesters cu gros 8-10mm, dimensiunile 300x600 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,30
25	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (plinte decorative din lemn la pardoseli)	m	35,84
		Capitolul 4. Lucrari electrotehnice		
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00
27	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Crpuri de iluminat mici inclusiv lampi	buc	16,00
28	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Corpuri de iluminat pentru tavane Amstrung inclusiv lampi	buc	8,00
29	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	100,00

1	2	3	4	5
30	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	55,00
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00

Data „_____” _____

(semnătura autorizată)

3. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Bloc sanitar et.1**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (peretii dispartitori)	kg	105,00
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	10,50
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidaria golurilor)	m3	0,30
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,42
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,88
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,10
7	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2	64,88
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400x250 mm	m2	6,00
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,80

1	2	3	4	5
11	CK55H	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	20,30
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,70
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,60
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,74
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,60
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,30
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelate glazurate gr.8-10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,30
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	3,70
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la corob) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2	3,70
		Capitolul 2. Apa, canalizare, incalzire		
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
22	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00
23	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,00
24	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	3,00

1	2	3	4	5
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
25	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
26	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
27	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	10,00
28	RpSB32B	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	buc	4,00
29	RpSB31A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	12,00
30	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	buc	6,00
31	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00
32	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
33	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	2,00
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	2,00
35	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00

1	2	3	4	5
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00
37	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	10,00
		Capitolul 3. Lucrari electrotehnice		
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	90,00
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,00
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
42	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala (perete), boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00
43	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini	buc	2,00
44	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
45	RpSE27A	Montarea suportul pentru hartie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
46	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,00
47	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00
		Capitolul 4. Utilaj		
48	Pret de piata	Boiler	buc	1,00

1	2	3	4	5
49		Uscator de mini	buc	2,00

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

4. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Consiliul raional Singerei. Reparația sediului: Reparatia a 4 birouri et.I**
 Autoritatea contractantă **Consiliul raional Singerei.**
MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bir. nr 22 (4,2x5,5)		
1	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,98
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80
4	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,20
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,12
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv fon	m2	47,12

1	2	3	4	5
10	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,60
11	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	23,10
12	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	23,10
		Capitolul 2. Bir. nr 21 (3,0x5,5)		
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
15	CF51B	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2,00
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,98
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,00
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv fon	m2	63,00
		Capitolul 3. Bir. nr 20 (2,9x5,5)		

1	2	3	4	5
20	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,85
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv fon	m2	61,85
24	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,60
25	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	16,00
26	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn pardoseli, in doua straturi	m2	15,95
		Capitolul 4. Bir. nr 19 (2,5x5,5)		
27	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,98
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,25
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv fon	m2	57,25

1	2	3	4	5
31	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,60
32	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	15,00
33	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (la goluri)	m2	2,00
Capitolul 5. Lucrari electrotehnice				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
35	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Fara pretul corpului de iluminat	buc	4,00
36	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	20,00
37	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	20,00
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00
39	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00

Data „_____” _____

(semnătura autorizată)