

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Валя Пержей
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Валя Пержей
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт кабинета музыки детского сада с. Валя Пержей»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Косметический ремонт»
5. Deviz Local: 2-1

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitatea de masura | Volum        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5            |
|        |                             | 1. Общестроительные работы<br>1.1. Пол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |
| 1      | <b>RpCK42A</b>              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)<br>*Частично для выравнивания горизонта по отношению к двери                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>m2</b>          | <b>30,00</b> |
| 1.     | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om               | 4,500        |
| 2.     | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om               | 4,500        |
| 1.     | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3                 | 1,500        |
| 1.     | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 1,200        |
| 2      | <b>TrB01A1-2</b>            | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)                                                                                                                                                                    | <b>t</b>           | <b>3,75</b>  |
| 1.     | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om               | 2,962        |
| 3      | <b>TrI1AA01A1</b>           | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 1 категории)                                                                                                                                                                                                                                      | <b>t</b>           | <b>3,75</b>  |
| 1.     | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om               | 1,875        |
| 4      | <b>RpCK01B1</b>             | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором м 100-T, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности, при полной переделке подстилающего слоя)<br>Кмат=1,7<br>средняя толщина 5,1 см.<br>Коэффициент к материалам=1,70                                                         | <b>m2</b>          | <b>70,02</b> |
| 1.     | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om               | 22,406       |
| 2.     | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om               | 19,606       |
| 1.     | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg                 | 1 565,297    |
| 2.     | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3                 | 4,999        |
| 3.     | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                 | 1,190        |
| 1.     | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut               | 8,402        |
| 2.     | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut               | 2,101        |
| 5      | <b>CG36A</b>                | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>*Ламинат толщ 12 мм. класс 33<br>Плинтус в ресурсах с расходом 0,5 м на 1 м2<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | <b>m2</b>          | <b>70,02</b> |
| 1.     | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om               | 80,523       |
| 2.     | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om               | 10,503       |
| 1.     | 2670112204051               | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2                 | 74,256       |
| 2.     | 1111000100048               | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 74,256       |
| 3.     | 2030122946766               | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                  | 35,360       |
| 1.     | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut               | 2,101        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 1.2. Стены         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 6  | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)<br>*Только ригель и колонны                                                                                                                                                                                                | m2   | 17,72   |
| 1. | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,126   |
| 2. | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,658   |
| 1. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,886   |
| 1. | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,177   |
| 7  | RpCJ12B            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)<br>*Только колонны и ригель                                    | m2   | 17,72   |
| 1. | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 28,884  |
| 2. | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,556   |
| 1. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 169,580 |
| 2. | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,478   |
| 3. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,124   |
| 1. | 2952270003817<br>1 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,142   |
| 2. | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,071   |
| 8  | RpCJ27B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)<br>*Кмат=6<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00                                                                                                                                            | m2   | 17,72   |
| 1. | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,304   |
| 2. | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,532   |
| 1. | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,032   |
| 2. | 2664102100000      | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,638   |
| 1. | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,035   |
| 2. | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,018   |
| 9  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 17,72   |
| 1. | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,532   |
| 1. | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,658   |
| 2. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,886   |
| 10 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)<br>*На колонны<br>Размер и цвет согласовать с директором дет сада<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2   | 9,20    |
| 1. | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 15,180  |
| 1. | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 9,478   |
| 2. | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 34,380  |
| 3. | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,367   |
| 4. | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 185,840 |
| 5. | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,019   |
| 1. | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,110   |
| 2. | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,092   |
|    | 1.3. Потолок       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 11 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 68,50   |
| 1. | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 10,275  |
| 2. | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 140,425 |
| 1. | 2874136313300      | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 274,000 |
| 2. | 2732103646151      | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 71,925  |
| 1. | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,028   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                  | 2. Электрическая часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|    |                  | 2.1. Демонтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 12 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,760  |
| 13 | RpEC16C          | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu (Демонтаж места розетки, наружного, с медными или алюминиевыми проводами )<br>*Розетки и выключатели                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,500  |
|    |                  | 2.2. Монтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 14 | RpEG02A          | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2)<br>*Щиток электрический накладной 6 модулей<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01      | buc  | 1,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,430  |
| 1. | 1111122200007    | Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,010  |
| 2. | 2874115840479    | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,080  |
| 3. | 2874115801186    | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,040  |
| 4. | 2874115883760    | Saiba M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,080  |
| 5. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,404  |
| 1. | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  |
| 15 | RpEE15B          | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)<br>*Автомат 10А                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,720  |
| 1. | 1111000100020,05 | Intrerupator/Автомат 10А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  |
| 2. | 2051142950716    | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000  |
| 3. | 2874115836911    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,000  |
| 4. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005  |
| 16 | RpEE15B          | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)<br>*Автомат 16А                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,720  |
| 1. | 1111000100020,04 | Intrerupator/Автомат 16А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  |
| 2. | 2051142950716    | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000  |
| 3. | 2874115836911    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,000  |
| 4. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005  |
| 17 | RpEA09A          | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 8x21 мм)<br>Кабель-канал 25x25мм                                                      | m    | 33,30  |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 9,990  |
| 1. | 2523156720028    | Element de protectie (canal plinta PVC) / Кабель-канал 25x25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 34,299 |
| 2. | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 33,300 |
| 3. | 2874115836660    | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 34,299 |
| 18 | RpEB01A          | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )<br>*ВВГнг-FR-LS- 3 x2,5<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m    | 33,30  |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,331  |
| 1. | 2722103107001,02 | Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГнг-FR-LS- 3 x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 37,729 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 2. | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,832  |
| 19 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)  | buc  | 4,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,240  |
| 1. | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,080  |
| 2. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,000  |
| 3. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020  |
| 4. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,020  |
| 5. | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,000  |
| 6. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,000  |
| 20 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)<br>*Светодиодная панель 60x60 см. 6500k<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04                                                                                                                                                                            | buc  | 8,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,240  |
| 1. | 2875274400501    | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente / Светодиодная панель 60x60 см. 6500k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,320  |
| 2. | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,320  |
| 3. | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,320  |
| 21 | RpEA01A          | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05                                                                                                           | m    | 27,64  |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 11,885 |
| 1. | 2521216704235    | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 29,602 |
| 2. | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,804  |
| 3. | 2523156713500    | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,353  |
| 4. | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,353  |
| 22 | RpEB01A          | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )<br>*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10                                                  | m    | 27,64  |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,935  |
| 1. | 2722103107001.01 | Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нг-FR-LS- 3 x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 31,316 |
| 2. | 2413217300101    | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,520  |
| 23 | RpEE02A          | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)<br>*Переключатель двойной | buc  | 1,00   |
| 1. | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,270  |
| 1. | 1111000100021    | Comutator manual / Переключатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,020  |
| 2. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  |
| 3. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  |
| 4. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005  |