

**Reconstructia fostei cazangeriei
cu schimbarea destinatiei ei in
sala sportiva in r-nul Anenii Noi,
or.Anenii Noi, str.Tighina nr.3A
N24/20-IEI/EEF.SU**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitati de lucrari № 24-20-2-1-7
Sala sportiva. Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 83 011,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB7 "пуск"	buc	1,00		
2	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB7 "стоп"	buc	1,00		
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КП-102	buc	1,00		
4	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3P/32A	buc	1,00		
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Panou 36 module IP31 ЩРН-36)	buc	1,00		
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 32 A)	buc	1,00		
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29/1P/B6A)	buc	4,00		
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29/1P/C6A)	buc	1,00		
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ32М/2/10А/30mA)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АД12/2/16А/30mA)	buc	3,00		
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - расцепитель независимый РН-47)	buc	1,00		
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - контактор КМИ-10910)	buc	1,00		
13	Pret de piata	Clema ЗНИ-4	buc	5,00		
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - приставка контактная ПКИ-22)	buc	1,00		
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - кнопочный выключатель РРВВ-30N)	buc	1,00		
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - реле РТИ-1308)	buc	1,00		
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - ограничитель ОПС1-В)	buc	1,00		
18	08-01-082-1	Cleme in asortiment: Kross-modul	100 buc	0,01		
19	Pret de piata	Kross-modul 100A 4*7	buc	1,00		
20	Pret de piata	Bara de conexiune a firului de PE pentru 14 conexiuni	buc	1,00		
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,(Box КМПН-5)	buc	1,00		
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН32/3/20А)	buc	1,00		
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,12		
24	Pret de piata	Corp de iluminat НПП2602А	buc	4,00		
25	Pret de piata	Corp de iluminat НПП2602	buc	8,00		
26	08-03-593-	Indicatori de iluminat de perete	100	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	10		buc			
27	Pret de piata	Indicatori de iluminat "Выход" ДПА5031	buc	2,00		
28	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti	100 buc	0,03		
29	Pret de piata	Corp de iluminat OPL/S LED 600 36W	buc	3,00		
30	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 54	100 buc	0,08		
31	Pret de piata	LED-proiector LEADER LED 54W IP66	buc	8,00		
32	Pret de piata	Lampa Osram Dulux 11W компактная	buc	12,00		
33	Pret de piata	Lampa 18W компактная	buc	8,00		
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,34		
35	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS-2*1.5	m	22,00		
36	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS-3*1.5	m	253,00		
37	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS-5*1.5	m	25,00		
38	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2.5	m	85,00		
39	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS-5*6	m	3,00		
40	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-2*1.5	m	12,00		
41	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-3*1.5	m	34,00		
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10		
43	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10		
44	Pret de piata	Conductor ПБ1 1x6	m	20,00		
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04		
46	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03		
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05		
48	Pret de piata	Cutie KM41233 распаечная открытая	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
49	Pret de piata	Cutie KM40001 raspacnaya skrytaya	buc	10,00		
50	Pret de piata	Cutie KM40002 ustanovochная skrytaya	buc	12,00		
51	Pret de piata	Cutie KM41001 raspacnaya skrytaya	buc	3,00		
52	08-03-592-1	Colodca cu cleme: de perete sau de tavan	100 buc	0,12		
53	Pret de piata	Colodca cu cleme "земля" на 6 клемм	buc	12,00		
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,34		
55		Teava din PVC 20mm	m	432,00		
56		Teava din PVC 25mm	m	2,00		
57	RpCU05G	2. Lucrari de constructie Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00		
		3. Utilaj				
58	Pretul firmei	Intrerupator BA47-29/3P/32A/C	buc	1,00		
59	Pretul firmei	Panou de 36 module ИЦН-36-1	buc	1,00		
60	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina 32A BH-32/3P	buc	1,00		
61	Pretul firmei	Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/ 6A tip B	buc	4,00		
62	Pretul firmei	Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/ 6A tip C	buc	1,00		
63	Pretul firmei	Intreruptor automat diferential 10A tip B ABDT32/2P/10A/30mA	buc	1,00		
64	Pretul firmei	Intreruptor automat diferential 16A tip B AD12/2P/16A/30mA	buc	3,00		
65	Pretul firmei	Declansator independent PH-47	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
66	Pretul firmei	Demaror electromagnetic 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 9 A, КМИ-10910	buc	1,00		
67	Pretul firmei	Pristavca ПКИ-22	buc	1,00		
68	Pretul firmei	Box КМПН-5 IP55	buc	1,00		
69	Pretul firmei	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc	1,00		

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Reconstrucția fostei cazangeriei
cu schimbarea destinației ei în
sala sportivă în r-nul Anenii Noi,
str. Tighina nr.3A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 24/20-2-1-3

Deviz-oferta № 24/20-2-1-3

Retele interioare canalizare C1

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din PVC $\varnothing=110$	m	17,00		
2	SB08C	Teava din PVC $\varnothing=63$	m	7,00		
3	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,40		
4	SB09E	Piesa de legătură din material plastic	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piese de curatie PP d=100				
5	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=100	buc	1,00		
6	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu Manson d=150	buc	1,00		
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Gura de scurgere d=100	buc	1,00		
8	SB30B	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg	kg	15,00		
9	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник	buc	1,00		
10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику	buc	1,00		
11	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cuva de dus	buc	3,00		
12	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00		
13	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00		
14	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	7,00		
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,00		

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

**Reconstructia fostei cazangeriei
cu schimbarea destinatiei ei in
sala sportiva in r-nul Anenii Noi,
str. Tighina nr.3A**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 24/20-2-1-4
Deviz-oferta № 24/20-2-1-4**

Incalzirea

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări santehnice				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 l=700	buc	1,000		
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 l=1000	buc	10,000		
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 К h=500 l=1100	buc	1,000		
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22К h=500 l=1300	buc	1,000		
5	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан воздушный	buc	13,000		
6	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан RA-N d=15	buc	13,000		
7	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка RA2991	buc	12,000		
8	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан RLV-S d=15	buc	13,000		
9	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы STABIL PPR PN20 d=16x2,7	m	18,000		
10	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы STABIL PPR PN20	m	77,000		

1	2	3	4	5	6	7
		d=20x3,4				
11	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. STABIL PPR PN20 d=25x4,2	m	86,000		
12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	181,000		
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-18/4-S+	m	18,000		
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-22/4-S+	m	77,000		
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-28/4-S+	m	86,000		
16	RpID11 B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый d=20	buc	2,000		
17	RpID11 B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый d=25	buc	6,000		
18	RpID11 C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый d=32	buc	2,000		
19	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод d=15	buc	8,000		
20	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый d=15	buc	2,000		
21	RpID11 C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Фильтр d=32	buc	1,000		
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,000		
23	TfD02A	Montarea pe conducta a termometrului	buc	2,000		
24	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран 3-х ходовой d=15	buc	2,000		
25	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Труба d=14x2	m	2,000		
26	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez,	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Штуцер Шц1/2-50				
27	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Штуцер M20x1,5-50	buc	1,000		
28	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Устройство ЗКЧ-2-75	buc	2,000		
		Capitolul 2. Utilaj				
29	Preti de firma	Распределительный коллектор на 4 контура	buc	1,000		
30	Preti de firma	Конечный колпачок	buc	1,000		
31	Preti de firma	Крепления для гребенки	buc	1,000		
32	Preti de firma	Клапан ASV-PV d=20	buc	3,000		
33	Preti de firma	Клапан ASV-PV d=15	buc	1,000		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare						
		Capitolul 3. Lucrari de montare				
34	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Коллектор	buc	1,000		
35	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Колпачок	buc	1,000		
36	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Крепления	buc	1,000		
37	RpID11 B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан d=20	buc	3,000		
38	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан d=15	buc	1,000		

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Reconstrucția fostei cazangeriei
cu schimbarea destinației ei în
sala sportivă în r-nul Anenii Noi,
str. Tighina nr.3A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 24/20-7-1

Deviz-oferta № 24/20-7-1

Amenajarea teritoriului PG

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Nivelarea maselor de pamint				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	0,28		
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3	0,14		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14		
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	24,50		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal)	100 m3	0,28		
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	33,60		
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,28		
9	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp -	100m2	2,13		

1	2	3	4	5	6	7
		gazon rezistent la strivire				
10	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,13		
		Capitolul 2. Imbracamint si pavaj Capitolul 2.1. Acoperire trotuarelor				
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (h=100mm)	m3	3,22		
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton cu granule de granit h=60mm)	m2	32,20		
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (h=150mm)	m3	16,55		
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=100mm)	m2	110,30		
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 80x120mm	m	43,00		
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	31,00		

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

0

**Reconstructia fostei cazangeriei
cu chimbarea destinatiei ei in
sala sportiva in r-nul Anenii Noi,
or. Anenii Noi, str. Tighina nr.3A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 24/20-2-1-1

Deviz-oferta № 24/20-2-1-1

Lucrari de constructii.

(denumirea lucrări)

№	Simbol		Cantitate	Preț pe unitate	Total, lei (col.5)
---	--------	--	-----------	-----------------	--------------------

crt.	norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		de măsură, lei (inclusiv salariu)	x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolate				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime S=8.4m3:0.12=70m2	m2	70,000		
2	RCsG32 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Gol in perete de calcar)	m3	0,800		
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	371,600		
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,000		
5	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	39,000		
6	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	2,000		
7	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/мс (Бетонного основания)	m3	19,200		
8	RpCP45 A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	124,100		
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,130		
10	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	50,300		
11	RCsU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	77,000		
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	77,000		
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	77,000		
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,450		
		Capitolul 2. Consolidarea constructii. Capitolul 2.1. Consolidarea fundatii Fragment 4 (C,PL-7)				
15	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime Ниша 200x200	buc	9,000		
16	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari beton B15	buc	9,000		
17	RCsB21	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
	C k=1.67	de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-gr.50cm				
18	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	60,000		
19	RpCP29 A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi -E1	kg	108,300		
20	RpCB13 B	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate B7.5	m3	0,300		
21	RpCB02 D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) -Cmf1	m3	1,600		
22	RpCC02 A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	2,910		
23	RCsD01 A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	15,900		
24	RCsD01 A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	63,100		
25	RCsB06 D	Beton procurat din statii, in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc B15	m3	2,700		
26	RpCD02 C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	43,600		
27	RpCD02 C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	92,400		
28	RCsG17 A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime	m2	25,000		
29	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm -E2	buc	60,000		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -E2	kg	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Pi.1	kg	100,400		
		Capitolul 2.2. Centura Cm1 (C, PL-8)				
32	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Sm1	buc	28,000		
33	RpCU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -Resisto Fluid Ancor	buc	28,000		
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Sm1	m3	0,280		
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,450		
36	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,800		
37	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,500		
38	RCsB21 Bk=1.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm -400mm Cm1	buc	48,000		
39	RpCU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -Resisto Fluid Ancor	buc	48,000		
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Cm1	m3	4,400		
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,000		
42	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,200		
43	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	225,200		
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - B1	kg	16,900		
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea	m3	10,700		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m Parapet				
		Capitolul 2.3. Consolidarea golurilor Fragment 1.2.3				
46	RpCU06 D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata Штрабы	m	74,920		
47	RCsB21 C k=1.67	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-gr.50cm	buc	48,000		
48	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	180,000		
49	RpCP29 A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	2 322,80 0		
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,330		
51	RCsG17 A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime	m2	66,700		
		Capitolul 3. Balcon (C, PL-11-18)				
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,000		
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,700		
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15.	m3	1,370		
55	RpCC02 A	Cofraje mixte din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	7,630		
56	RCsD01 A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	10,400		

1	2	3	4	5	6	7
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,000		
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Sm1.2	t	0,510		
59	CA07B	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	0,720		
60	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Sm1.2	t	0,970		
61	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,480		
62	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	25,200		
		Capitolul 4. Scarii Sc1				
63	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,440		
64	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului Tr1	m2	5,830		
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,210		
		Capitolul 5. Acoperis				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,560		
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,330		
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,890		
69	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	280,600		

1	2	3	4	5	6	7
		etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Обрешетка (V=1.2m3)				
70	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,220		
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -пленка антик	m2	308,370		
72	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Брусok по стропилам (SA, PE-23)	m3	2,410		
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,410		
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla cutata LK-20	m2	280,600		
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	17,000		
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	39,200		
		Capitolul 6. Perete despartion				
77	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,350		
		Capitolul 7. Usi				
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UE1 (входные)	m2	3,010		
79	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1.2	m2	8,030		
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3.4.5	m2	5,640		
81	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000		
		Capitolul 8. Ferestre				
82	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)	m2	43,063		

1	2	3	4	5	6	7
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.400мм	m	17,340		
		Capitolul 9. Podele				
84		Tip 1 S=2.58m2				
85	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020		
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm	m2	2,280		
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150	kg	15,420		
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, M150	m2	2,280		
89	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,280		
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,280		
91		Tip 2 S=7.15+10.41=17.56m2				
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,180		
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm	m2	17,560		
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150	kg	118,780		
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, M150	m2	17,560		
96	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,560		
97	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum гидроизол	m2	17,560		
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, M150	m2	17,560		
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	17,560		

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5AI 150x150	kg	35,700		
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,560		
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,800		
103		Tip 3 S=6.74m2				
104	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,070		
105	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm	m2	6,740		
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150	kg	45,600		
107	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton gr. 55mm	m3	0,370		
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.30мм, M150	m2	6,740		
109	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum гидроизол	m2	6,740		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	6,740		
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,740		
112		Tip 4 S=157.06m2				
113	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,570		
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm	m2	157,060		
115	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150	kg	1 062,600		
116	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton gr. 40mm	m3	6,280		

1	2	3	4	5	6	7
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, M150	m2	157,060		
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	157,060		
119	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex -Lenoleum sportiv	m2	157,060		
120		Tip 5 S=7.87m2				
121	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,080		
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.100mm	m2	7,870		
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII 150x150	kg	53,250		
124	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton gr. 50mm	m3	0,400		
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.40мм, M150	m2	7,870		
126	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,870		
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,870		
128	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,420		
129		Balcon tehnic				
130	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email))	m2	25,810		
		Capitolul 10. Finisarea interior				
131	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala -Tavan	m2	217,320		
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	217,320		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm				
133	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	217,320		
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	217,320		
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,320		
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,320		
137	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton -peretii	m2	465,800		
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm	m2	365,000		
139	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-365,000		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	365,000		
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	365,000		
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	365,000		
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	100,800		
144	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri,	m	128,900		

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. откосы	m2	45,120		
146	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-45,120		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,120		
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,120		
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,120		
		Capitolul 11. Finisarea exterior				
150	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm	m2	462,920		
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Plaster de marmura decorativ.	m2	70,910		
152	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)	m	112,100		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	164,630		
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. $S=112.1 \times 0.1 + 153.43 = 164.63 \text{ m}^2$	m2	164,630		
155	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	153,430		
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex (otcos)	m2	11,210		
157	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	362,500		
158	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)	m2	238,580		

1	2	3	4	5	6	7
159	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы	m	34,700		

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Reconstrucția fostei cazangeriei
cu schimbarea destinației ei în
sala sportivă în r-nul Anenii Noi,
str. Tighina nr.3A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 24/20-2-1-5

Deviz-oferta № 24/20-2-1-5

Ventilație

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari santehnice				
1	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm gr. 0.8mm	m2	12,600		
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm gr. 0.5mm	m2	5,590		
3	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm gr. 0.8mm	m2	9,420		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie OPI 300x200	buc	4,000		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150				
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV450R/2	buc	6,000		
7	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	1,500		
8	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Clapan VTK80	buc	1,000		
9	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Clapan VTK 160	buc	1,000		
10	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор Д355	buc	2,000		
11	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП4-14	buc	2,000		
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala	m2	27,610		
13	Preti de firma	Стоимость плит	m3	0,660		
14	IzI23B	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm Покрытие стеклопластиком	m2	29,390		
		Capitolul 2. Utilaje				
15	Preti de firma	Вентилятор ВКПФИ 4Е 500х300 с электроприводом VENTS	buc	1,000		
16	Preti de firma	Клапан КРА 500х300 с эл.приводом	buc	1,000		
17	Preti de firma	Фильтр ФБК 500-300	buc	1,000		
18	Preti de	Воздухонагреватель НВК 500х300-2	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	firma					
19	Preti de firma	Шумоглушитель CP 500x300	buc	1,000		
20	Pret de firma	Гибкие вставки ВВГ 500x300	buc	2,000		
21	Pret de firma	Решетка КГ 500x300	buc	1,000		
22	Preti de firma	Вентилятор VENTS 100M	buc	2,000		
Total			lei			
		Capitolul 3. Lucrari de montare				
23	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Вентилятор ц/б	buc	1,000		
24	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Вентилятор канальный	buc	2,000		
25	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапан КРА	buc	1,000		
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр	buc	1,000		
27	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Воздухонагреватель	buc	1,000		
28	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель	buc	1,000		
29	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкие вставки	buc	2,000		
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	1,000		

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Reconstructia fostei cazangeriei
cu schimbarea destinatiei ei in
sala sportiva in r-nul Anenii Noi,
str. Tighina nr.3A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 24/20-2-1-2

Deviz-oferta № 24/20-2-1-2

Retele interioare apa A1,T3

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări santehnice				
1	SA16B	Teava din polietilen SDR17 PN16 d=25	m	18,000		
2	SA16A	Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20	m	15,000		
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	33,000		
4	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	33,000		
5	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	КОМПЛ.	1,000		
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Filtru d=20	buc	1,000		
7	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	3,000		
8	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet reversibil d=20	buc	1,000		
9	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль d=20	buc	2,000		
10	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль d=15	buc	1,000		
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20	m	18,000		
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun	m	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant d=15				
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000		
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 3-x ходовой кран d=15	buc	1,000		
Total			lei			
		Capitolul 2. Utilaj				
15	Цена фирмы	Бойлер емк. 50л	buc	1,000		
Total			lei			
		Capitolul 3. Lucrari montare				
16	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric Электронагреватель	buc	1,000		

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

**Reconstructia fostei cazangeriei
cu schimbarea destinatiei ei in
sala sportiva in r-nul Anenii Noi,**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

str. Tighina nr.3A

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 24/20-2-1-6**Deviz-oferta № 24/20-2-1-6****Incalzire termica calorifelor**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari santehnice				
1	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Трубa STABIL PPR PN20 d=32x5.4	m	23,000		
2	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000		
3	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tubolit DG-STL-35/4-S+	m	23,000		
4	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод d=15	buc	2,000		
5	RpID11 A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый d=15	buc	2,000		
Total			lei			
		Capitolul 2. Utilaj				
6	Pret de firma	Узел регулирования УСБК-3/4-4	buc	1,000		
Total			lei			
		Capitolul 3. Lucrari de montaj				
7	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Kit pompare	buc	1,000		
8	RpID11	Montarea robinetului din fonta si alama,	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
	B	cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Краны, вентили, клапаны				
9	11-05- 001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 Сервопривод	buc	1,000		

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor