

# Reparatia coridoarelor la I.P. Liceului Teatral Orasenesc Iu. Harmelin.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № Pentru lucrari de reparatii a coridoarelor (denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de<br>măsură | Volum   |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5       |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Coridor N1</b>                                                                                                                                                                                                                    |                       |         |
|           |                                | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                        |                       |         |
| 1         | RpCO56B                        | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                    | m2                    | 65,00   |
| 2         | RpCO56B                        | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                    | m2                    | 80,00   |
| 3         | RpCK42C                        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2                    | 80,00   |
|           |                                | <b>Capitolul 1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |
| 4         | CK29F                          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                   | m2                    | 80,00   |
|           |                                | <b>Capitolul 1.3. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |
| 5         | CF02B                          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (1 cm) | m2                    | 160,00  |
| 6         | CF17B k=2                      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                        | m2                    | -160,00 |
| 7         | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2                    | 160,00  |
| 8         | CF50B                          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2                    | 160,00  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9  | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 160,00 |
| 10 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                  | m2 | 160,00 |
| 11 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2 | 160,00 |
| 12 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2 | 160,00 |
|    |           | <b>Capitolul 1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 13 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600*600*9 mm, gri)                                                                                                   | m2 | 80,00  |
| 14 | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)                                                                                                                                                                   | m  | 75,00  |
|    |           | <b>Capitolul 2. Coridor N2</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|    |           | <b>Capitolul 2.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 15 | RpCO56B   | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                    | m2 | 40,00  |
| 16 | RpCO56B   | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                    | m2 | 25,00  |
| 17 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2 | 25,00  |
|    |           | <b>Capitolul 2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 18 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                   | m2 | 25,00  |
|    |           | <b>Capitolul 2.3. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 19 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (1 cm) | m2 | 95,00  |
| 20 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                        | m2 | -95,00 |

|    |         |                                                                                                                                                                  |    |       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         |                                                                                                                                                                  |    |       |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                   | m2 | 95,00 |
| 22 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 95,00 |
| 23 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95,00 |
| 24 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                 | m2 | 95,00 |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                   | m2 | 95,00 |
| 26 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 95,00 |
|    |         | <b>Capitolul 2.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                  |    |       |
| 27 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600*600*9 mm, gri)                  | m2 | 25,00 |
| 28 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)                                                                                  | m  | 23,00 |
|    |         | <b>Capitolul 3. Coridor N3</b><br><b>Capitolul 3.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                     |    |       |
| 29 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                   | m2 | 45,00 |
| 30 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                   | m2 | 33,00 |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2 | 33,00 |
|    |         | <b>Capitolul 3.2. Tavan</b>                                                                                                                                      |    |       |
| 32 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                  | m2 | 33,00 |
|    |         | <b>Capitolul 3.3. Peretii</b>                                                                                                                                    |    |       |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 33 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (1 cm) | m2 | 114,00  |
| 34 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                        | m2 | -114,00 |
| 35 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2 | 114,00  |
| 36 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2 | 114,00  |
| 37 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 114,00  |
| 38 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                  | m2 | 114,00  |
| 39 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2 | 114,00  |
| 40 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2 | 114,00  |
|    |           | <b>Capitolul 3.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
| 41 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600*600*9 mm, gri)                                                                                                   | m2 | 33,00   |
| 42 | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)                                                                                                                                                                   | m  | 30,00   |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.