

**Reparatia capitala a peretilor si
tavanului holului central a cladirii
LT Mihail Eminescu din mun.
Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2023

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari interioare de constructie. hol		
1	1	Desfaceri		
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	21,0000
3	RpCM33 E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	186,5100
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	93,2500
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,2500
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,2500
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Placarea peretilorr holulu pina la h=1.5m..Culoarea materialelor se vor coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	93,2600
8	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti.	m	128,4600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2800
10	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual. (Pereti neplacati si profile pereti-tavan)Vopsea superlavabila tip Baunit.Culoare se va coordona cu beneficiarul.	m2	112,5300
11	CK26A	Coltari cu plasa din mase plastice, pentru colturile coloanelor si altor muchii. fara resursul de surupuri Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	97,7000
12	3.	Finisarea tavanului		0,0000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	194,5100
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	194,5100
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,4500
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	194,4500
17	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2	194,4500

1	2	3	4	5
		zidarie pe glet existent, executate manual. Vopsea superlavabila tip Baunit.Culoare se va coordona cu beneficiarul.		
		Capitolul 2. Lucrari de montare electrica		
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000
20	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat , de plafon , corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED de plafoniera EsnB82 44W tip ELIT S rotunde Fara cost Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	21,0000

Beneficiar

director IP LT „Mihai Eminescu” mu.Hîncești PLĂCINTĂ ANA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.