

SIP

Formular Nr.1
WinCmeta

**Газоснабжение АИТ (автономного источника
теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга
по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
		Capitolul 1.1. Semnalizare de paza		
1		Dispozitiv de receptie si control de paza (securitate) pentru 4 zone PC 585	шт.	1,00
2		Tastatura PK-5501E 1 H	шт.	1,00
3		Radio-emitator ATS-100	шт.	1,00
4		Sursa de alimentare de rezerva РИП-7АH	шт.	1,00
5		Baterii acumulatori 12V 7Ah	шт,	2,00
6		Boxe pentru instalarea acumulatorilor 12 V	шт,	1,00
7		Transformator TR-30VA	шт.	1,00
8		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat interior PS-40	шт.	1,00
9		Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat exterior SA-913	шт.	1,00
10		Detector combinat (geam spart+de miscare)	шт.	1,00
11		Detector de contact magnetic	шт.	2,00
12		Dulap de montare 600x400x240 mm	шт,	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
13	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПЧ" pentru: 4 raze (PC-585)	шт.	1,00
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: 12 V, 7A/H	шт.	2,00
15	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Detector combinat, magnetic, dispozitiv de alarma optico-sonor	шт.	5,00

1	2	3	4	5
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП 7)	шт.	1,00
17	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора	шт.	1,00
18	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare Emitator Radio	buc	2,00
19	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля	100 m	0,44
20		Cablu BBГнг-FRLS сеч. 2x1.5	м	8,00
21		Cablu BBГнг-FRLS сеч. 3x1.5	м	16,00
22		Cablu CORэ сеч. 6x0.22	м	20,00
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,35
24	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.	0,12
25	08-01-087-3	Constructii metalice	kg	1,00

« 22 »

2025

Примар Топал А.

Уполномоченная подпись

