

C. 0257-09-21/7

Formular Nr.1
WinCmeta

IMSP AMT Riscani CMF10
str.Socoleni,19 mun.Chisinau
lucrări de reparație: et.4 secția
fizioterapie;et.1-hol;subsol.
 (denumirea obiectivului)

Aprob:

Elena Rotari

Vice director AMT Riscani



Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparație et. 4 secția fizioterapia Capitolul 1.1. Lucrari de reparație et. 4 secția fizioterapie cabinet 410 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	59,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	60,90
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,30
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,61
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	50,61
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,61
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	50,61
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	50,60
	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	28,60
	100A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
	106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30	m2	10,30



copia corespunde originalului

Noi

1	2	3	4	5
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	23,20
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	23,20
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,20
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,20
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	23,20
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	23,20
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	23,20
		Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,60
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,60
23	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	30,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,60
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	9,60
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (tip sansiro)	m2	9,60
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,20
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	23,20
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	23,20

1	2	3	4	5
		omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC		
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	2,90
32	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,90
33	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	9,50
34	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	15,00
		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	58,60
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	60,50
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,90
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,60
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,60
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,60
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	58,60
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	58,60
44	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	22,60
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00

1	2	3	4	5
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,90
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25,60
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	25,60
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,60
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60
51	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	25,60
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	25,60
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	25,60
		Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,90
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,90
57	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,90
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,90
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	4,90

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,60
62	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,60
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	25,60
64	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	2,90
66	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,90
67	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	9,50
68	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	15,00
		Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	63,00
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	8,50
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	63,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,00
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,00
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	63,00
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	63,00
77	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	28,00

1	2	3	4	5
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,90
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	24,10
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,10
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,10
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,10
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	24,10
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,10
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	24,10
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	24,10
		Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane		
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,30
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,30
90	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	23,00
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,30
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,30
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,30

1	2	3	4	5
		laglafuri (tip sansiro)		
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,10
95	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,10
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	24,10
97	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	2,90
99	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,90
100	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	9,50
101	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	18,60
		Capitolul 1.4. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	50,20
103	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,14
104	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	17,90
105	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	52,10
107	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,90
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,20
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,20
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	50,20

1	2	3	4	5
		peretilor		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	50,20
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	50,20
113	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	28,00
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,90
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	18,30
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,30
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,30
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,30
120	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	18,30
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,30
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	18,30
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	18,30
		Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,20
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,20
126	CK18C k sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se	m	26,00

1	2	3	4	5
	0.5 =	exclud suruburi)		
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,20
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	9,20
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	9,20
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,30
131	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,30
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	18,30
133	CK18C	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.4.5. Timplarie		
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,90
135	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90
136	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	5,00
137	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	15,00
		Capitolul 1.5. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414		
		Capitolul 1.5.1. Pereti		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	37,00
139	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	38,90
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,90
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,00

1	2	3	4	5
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	37,00
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	37,00
147	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	15,00
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,90
Capitolul 1.5.2. Tavan				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	11,10
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,10
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,10
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,10
154	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	11,10
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,10
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	11,10
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,10
Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane				

1	2	3	4	5
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,70
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,70
160	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21,00
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,70
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,70
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	5,70
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,10
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,10
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	11,10
167	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.5.5. Timplarie		
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,90
169	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90
170	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	5,00
		Capitolul 1.6. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38,00
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,90
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,90
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,00

1	2	3	4	5
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	38,00
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	38,00
180	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	15,50
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,90
183	RpCI35A	Capitolul 1.6.2. Tavan Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan		
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,80
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80
187	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	11,80
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,80
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	11,80
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,80
		Capitolul 1.6.3. Glafuri,rigle,coloane		

1	2	3	4	5
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,70
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,70
193	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21,00
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,70
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,70
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	5,70
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,80
198	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,80
199	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	11,80
200	CK18C	Montarea proofil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
201	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,90
202	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90
203	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	5,00
		Capitolul 1.7. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38,00
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,90
207	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,90
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,00

1	2	3	4	5
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,00
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	38,00
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	38,00
213	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	15,50
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,90
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	11,40
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,40
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,40
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,40
220	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	11,40
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,40
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	11,40
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,40
		Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane		

1	2	3	4	5
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,70
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,70
226	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21,00
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,70
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,70
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	5,70
230	RpCK41C	Capitolul 1.7.4. Pardoseli Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,40
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,40
232	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	11,40
233	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
234	RpCO56A	Capitolul 1.7.5. Timplarie Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,90
235	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90
236	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	5,00
237	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	5,50
		Capitolul 1.8. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417 Capitolul 1.8.1. Pereti		
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	30,45
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30,45
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,45
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	30,45

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,45
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	30,45
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	30,45
245	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	14,00
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	10,90
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10,90
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,90
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,90
251	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	10,90
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	10,90
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,90
		Capitolul 1.8.3. Glafuri,rigle,coloane		
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,70
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,70
257	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21,00
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	5,70

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,70
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	5,70
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
261	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,90
262	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,90
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	10,90
264	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,20
		Capitolul 1.8.5. Timplarie		
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,90
266	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90
267	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	5,00
268	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	5,50
269	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si usa montate pe parapet	m2	8,20
		Capitolul 1.9. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare)		
		Capitolul 1.9.1. Pereti		
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,70
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	17,00
272	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	4,20
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	32,70
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,70
275	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la pereti din polisteren (baghet)	m	11,00

1	2	3	4	5
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,70
278	RpCJ35A	Capitolul 1.9.2. Tavan Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan		
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,40
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,40
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,40
282	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	7,40
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,40
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	7,40
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	7,40
286	RpCJ35A	Capitolul 1.9.3. Glafuri,rigle,coloane Desfaceri de tencuieli interioare driscuite		
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,70
288	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,00
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,70
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	2,70
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	2,70

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)		
		Capitolul 1.9.4. Pardoseli		
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,40
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,40
294	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,40
295	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,90
		Capitolul 1.9.5. Timplarie		
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,90
297	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,90
298	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	5,00
		Capitolul 1.10. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol		
		Capitolul 1.10.1. Pereti		
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	38,00
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	64,90
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,90
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,90
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,90
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	64,90
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	64,90
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,80
		Capitolul 1.10.3. Glafuri,rigle,coloane		
308	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	6,80

1	2	3	4	5
		inaltimea pina la 4 m: glafuri		
309	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21,00
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,80
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	6,80
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)	m2	6,80
		Capitolul 1.10.4. Pardoseli		
313	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,00
314	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,00
		Capitolul 1.10.5. Timplarie		
315	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	3,20
316	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,00
317	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	6,20
318	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(dulap hidrant)	m2	3,00
319	CK07B	Ancandramnt montate la usi	m	8,00
320	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori 2.5 m lungimea , 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20)	m2	5,50
		Capitolul 1.11. Lucrari tehnico sanitare apeduct /canalizare et. 4 sectia fizioterapie		
321	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	15,00
322	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00
324	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l	buc	1,00

1	2	3	4	5
325	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00
326	RpCU05F1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00
327	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,00
328	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00
329	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00
330	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,00
331	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din , tabla , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00
332	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
333	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	48,00
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	24,00
335	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc	20,00
336	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00
337	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
338	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	16,00
339	RpIB10D	Demontarea si Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente - doar manopera (pentru a efectua lucrari de reparatie)	buc	13,00
		Capitolul 1.12. Lucrari ventilare et. 4 sectia fizioterapie		
340	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,60
341	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din	m2	1,85

1	2	3	4	5
		tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime(1.5*0.55)		
342	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	8,50
343	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,50
344	RpVA13A	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,50
345	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00
346	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,00
347	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	20,00
		Capitolul 1.13. Diverse et. 4 sectia fizioterapie		
348	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	20,00
349	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	20,00
350	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	20,00
351	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00
		Capitolul 1.14. Lucrari de reparatie et 1 hol		
		Capitolul 1.14.1. Pereti		
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,00
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,00
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	150,00
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	150,00
		Capitolul 1.14.2. Glafuri,rigle,coloane		

1	2	3	4	5
357	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,50
358	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	25,00
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,50
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	35,50
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (tip sansiro)	m2	35,50
		Capitolul 1.14.3. Tavan		
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	25,00
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	110,00
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	110,00
		Capitolul 1.14.4. Timplarie		
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc (usi.)	m2	20,10
367	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe cu usa montate pe parapet(vitrailiu intrare in cladire)	m2	11,90
368	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	8,12
369	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,00
370	CK33B	Miner la usile de pvc de intrare in cladiri	buc	8,00
371	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(mmehanizm cu broasca cu chei	buc	4,00
		Capitolul 1.14.5. Acoperis anexa		
372	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,00
373	RpIzC01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2	25,00

1	2	3	4	5
374	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(strat superior)	m2	60,00
375	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2	60,00
376	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m	55,00
		Capitolul 1.14.6. Diverse		
377	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	3,00
378	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	3,00
379	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	3,00
380	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,00
		Capitolul 1.15. Lucrari tehnico sanitare		
		Capitolul 1.15.1. Sistema antiincendiu		
381	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	195,00
382	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	60,00
383	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	34,00
384	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	35,00
385	RpSA12H	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 3 1/2"	m	55,00
386	RpSA12F	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"	m	140,00
387	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	85,00
388	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	30,00
389	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	120,00

1	2	3	4	5
390	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	35,60
391	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20M+2 ΓPH-50+1 PC-50);robinet d=50)	buc	34,00
392	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	26,00
393	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	19,50
Capitolul 1.15.2. Retea apeduct rece/cald				
394	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00
395	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	325,00
396	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	60,00
397	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	105,00
398	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"(Robinet +MP PPR)	buc	66,00
399	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	240,00
400	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125,00
401	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	140,00
402	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	40,00
403	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	76,00
404	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	40,00

1	2	3	4	5
405	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	470,00
406	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00
407	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	35,00
		Capitolul 1.15.3. Retea canalizare		
408	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 50-100 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00
409	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	120,00
410	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,00
411	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	40,00
412	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	34,00
413	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	70,00
414	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	85,00
415	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	110,00
416	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	60,00
417	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,20
		Capitolul 1.15.4. Diverse		
418	DC04B k=0,4 mater.	Taierea cu masina cu discuri la pereti	m	50,00
419	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri	m3	0,70

1	2	3	4	5
		pentru creeri de goluri in zidarie		
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi tehnice 2.1x0.6)	m2	12,60
421	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,00
422	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,00
		Capitolul 1.16. Lucrari reparatie acoperis		
		Capitolul 1.16.1. Acoperis cazangeria		
423	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	35,00
424	RpIzC01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2	35,00
425	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat inferior)	m2	35,00
426	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)	m2	35,00
427	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m	40,00
		Capitolul 1.16.2. Constructie metalica acoperis		
428	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,00
429	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,00
430	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	22,60
431	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata(intrare pe acoperis)	buc	1,00
432	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	22,00
		Capitolul 2. Lucrari sanitare (Nod de evidenta)montare		
433	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu	KOMPLI.	1,00

1	2	3	4	5
		contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor in utilaj)		
		Capitolul 3. Utilaj sanitar		
434	pret de piata	Contor de apa diam. 20 mm	buc	1,00
		Capitolul 4. Retea electrica et 4 sectia fizioterapie		
		Capitolul 4.1. Lucrari constructie		
435	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	99,00
436	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	98,00
437	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	650,00
438	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	650,00
		Capitolul 4.2. Lucrari electrice montare		
439	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	32,00
441	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,00
442	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,05
443	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2	m	115,00
444	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	340,00
445	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	650,00
446	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,88
448	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	99,00
449	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,27
450	08-03-605-1	Ventilator(partea electrica)	buc	1,00
451	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	9,00
452	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)	buc	1,00
453	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	42,00

	2	3	4	5
453	08-03-526-1	25 A (III 32) Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A (IIA 47-29)	buc	42,00
454	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A (AB/IT 32)	buc	22,00
455	08-03-532-4	Post de comandă cu butoane, destinație comună, montat pe construcție perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pînă la 3	buc	1,00
456	pret furnizor	Capitolul 4.3. Utilaj Dulap montat pe perete în nisa IIPB-323-1 38 YXJI3 IP31	buc	1,00
457	pret furnizor	Dulap montat pe perete în nisa PVC 12M	buc	5,00
458	pret furnizor	Dulap montat pe perete în nisa PVC 16M	buc	3,00
459	pret furnizor	Separator de sarcină BH-32, 3P, 32A	buc	8,00
460	pret furnizor	Intrerupător automat de curent diferențiat de tip AB/IT32, C20, 30mA	buc	22,00
461	pret furnizor	Intrerupător automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	10,00
462	pret furnizor	Intrerupător automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°	buc	9,00
463	pret furnizor	Intrerupător automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°	buc	15,00
464	pret furnizor	Intrerupător automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°	buc	8,00
465	pret furnizor	Post de comandă 1 butoane KII101	buc	1,00
466	pret furnizor	Corp de iluminat suspendat LED 38 W, IP20, 3400Lm	buc	27,00
467	pret furnizor	Priza instalație închisă cu legare la pământ, IP20, 16A, 220V (inclusiv ramă)	buc	88,00
468	pret furnizor	Intrerupător instalație închisă cu legare la pământ, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	13,00
469	pret furnizor	Boiler electric 50 l	buc	1,00

C. Morgan

V. Timofeeva

V. Causa



copia corespunde originalului



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE

**Î.S. SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR**

MD 2012, or. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr.26, et.2, bir.203,
Tel/fax: (373 22) 24-22-27, 22-73-48, 24-23-16
c/f: 1003600112277, TVA: 0500202 e-mail: serviciuldestatvepc@gmail.com

Nr. 04 - 262/1
din „24” septembrie 2021

IMSP AMT
„Rîșcani”

Vă prezentăm Raportul de verificare nr.0257-09-21/1 la documentația de deviz a obiectului „**Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.10 din str.Socoleni, nr.19, mun.Chișinău. Hol, subsol, etajul 4 – fizioterapie**”

Anexă: Raportul de verificare pe 1 pag.

Administrator

Valerii Verstiuc

Raport de verificare nr.0257-09-21/1

la documentația de deviz a obiectului

**„Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.10 din
str.Socoleni, nr.19, mun.Chișinău. Hol, subsol, etajul 4 – fizioterapie.”**

1. **Beneficiar:** IMSP AMT „Rîșcani”.

2. **Elaborator:** Specialist atestat, Sandu Andrei, certificat ser.ED-2019, nr.073, D.

3. **Baza de întocmire:**

- Lista cu volumele de lucrări, necesare de a fi executate, semnate de comisia beneficiarului.

4. **Date privind verificarea documentației de deviz.**

Costul de deviz evaluat de investitor constituie 2038,92 mii lei cu TVA 20%. Verificării a fost supusă documentația de deviz pentru lucrările de reparații și a fost executată de verificator atestat:

Ing. S.Rusnac

– Devize.

5. **Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.**

Documentația de deviz (deviz local) este elaborată prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme deviz, respectând modalitatea întocmirii devizelor în construcții. Devizul local este întocmit la situația de prețuri a trimestrului III, 2021 cu utilizarea prețurilor curente la resursele materiale, remunerarea muncii, funcționarea utilajelor și mecanismelor de construcții, incluse în devize. Se preconizează executarea lucrărilor de reparație interioară în încăperile: hol etaj 1; etaj 4 – cab.410; cab.411; cab.412; cab.413; cab.414; cab.415; cab.416; cab.417; cab.418, reparația sistemelor tehnico-sanitare și electrice interioare, precum și alte lucrări aferente în conformitate cu lista și tipul lucrărilor necesare pentru executare, constatate de comisia beneficiarului, care activează în baza ordinului nr.10 din 16 ianuarie 2021 a Directorului IMSP AMT Rîșcani – V.Pîslaru.

La etapa dată, verificării a fost supusă modalitatea formării costului de deviz al investitorului, bazat pe utilizarea prețurilor medii la resursele materiale și la alte componente ale costului, volumele de lucrări fiind determinate de comisia beneficiarului. Responsabilitatea integrală privind respectarea conformă a soluțiilor tehnice și tehnologice acceptate precum și a volumului de lucrări, necesare executării ține de comisie: L.Corceac; C.Gorgan; I.Timofeeva; V.Ianoglo; T.Cenușa; A.Ojovan; T.Gheorghiev.

În procesul verificării s-au constatat obiecții la întocmirea devizului general, ce au fost transmise beneficiarului. Ca rezultat au fost operate corectări a costului de deviz.

6. **Concluzii.**

Documentația de deviz la obiectul „Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.10 din str.Socoleni, nr.19, mun.Chișinău. Hol, subsol, etajul 4 – fizioterapie”, se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului, prețuri curente tr.III, 2021, valoare estimativă totală cu TVA 20% – 1891,65 mii lei, inclusiv: lucrări construcții-montaj – 1858,46 mii lei; utilaje – 33,19 mii lei.

Administrator

Director tehnic

Șef sector

Verificator



Valerii Verstiuc

Timofei Șocodei

Ala Buznea

Seghei Rusnac