

Caiet de sarcini

Informații generale:

Scopul proiectului îl reprezintă înlocuirea contoarelor de apă cu termen de verificare metrologic expirat, la consumatorii casnici.

1. Obiectivul caietului de sarcini și condiții generale:

Entitatea contractată S.A. „Apă-Canal Chișinău” (în continuare Beneficiar), intenționează să achiziționeze Servicii de schimbare a contoarelor de apă cu termen de verificare metrologică expirat la consumatorii casnici.

2. Condiții generale:

2.1. Înlocuirea contoarelor de apă conține următoarele tipuri de lucrări:

2.1.1 Planificarea lucrărilor conform listelor cu contoare primite de la Beneficiar.

2.1.2 Informarea consumatorului în prealabil despre lucrările planificate. Evidența consumatorilor care nu răspund la telefon sau a adreselor unde nu poate fi înlocuite contoarele din diferite motive.

2.1.3 Demontarea contorului consumatorului și montarea contorului oferit de către autoritatea contractantă cu prezentarea pozelor nodului de evidență înainte și după efectuarea lucrărilor. Efectuarea lucrărilor auxiliare la nodul apometric după necesitate:

- Înlocuirea ventilului
- Înlocuirea clapetei
- Înlocuirea filtrului
- Înlocuirea niplului

Fiecare lucrare auxiliară va avea preț aparte, în procesul verbal de executare a lucrărilor Prestatorul va indica lucrările auxiliare efectuate, în dependență de aceasta îi va fi achitată lucrarea.

2.1.4 Sigilarea instalației de contorizare.

2.1.5 Prestatorul v-a întocmi actele privind îndeplinirea lucrărilor și contrasemnarea acestora de ambele părți (executor-consumator) la locul de consum, fără semnătura consumatorului și fără prezentarea pozelor clare în care se văd toate componentele nodului apometric pînă și după efectuarea lucrărilor, lucrarea nu va fi achitată;

Dacă în urma analizei pozelor și investigației la fața locului, se va stabili ca nu a fost necesară înlocuirea unor piese auxiliare, lucrările auxiliare nu vor fi achitate.

2.1.6 Prestatorul își va asuma cheltuielile ce țin de transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice;

2.1.7 Prestatorul v-a păstra integritatea apometrelor și a materialelor auxiliare acordate, pînă la instalarea contorului de apă și contrasemnarea actelor de dare în exploatare între executor și consumator;

2.1.8 Prestatorul v-a întocmi procesul-verbal care va include obligator materialele noi substituite la instalația de contorizare în procesul de înlocuire a contorului de apă;

2.1.9 Condițiile de înlocuire a pieselor la instalațiile de contorizare a consumatorilor vor fi prestabilite de către Beneficiar;

2.1.10 Prestatorul va executa lucrările de înlocuire a contoarelor de apă în conformitate cu prevederile normative, legislative și a cerințelor standardului SM EN ISO 4064-1:2015 „Contoare de apă. Partea 2: Instalare și condiții de utilizare”;

2.1.11 Prestatorul v-a prezenta săptămânal în formă electronică (.xls, .xlsx) procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor executate conform modelului aprobat de către Beneficiar, în vederea verificării acestora, la fel va prezenta lunar raportul sigiliilor folosite.

2.1.12 Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a actului de îndeplinire a lucrărilor și a procesului-verbal.

3. Condiții de calitate și garanție:

3.1 Termenul de garanție: până la expirarea termenului de verificare metrologică a contorului instalat;

3.2 Prestatorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

3.3 Prestatorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare.

4. Condiții de eliberare a materialelor (contoare de apă dn 15, ventile, clapete, filtre, nipluri, sigilii, formulare (acte), fir-email):

4.1 Beneficiarul va elibera contoare de apă dn 15, ventile, clapete, filtre, nipluri, sigilii, formulare (acte), fir-email, în baza solicitării înaintate de către Prestator, la adresa: mun. Chișinău, str. Lunca Bâcului, 24, (Depozitul al S.A. „Apă-Canal Chișinău”) sau altă adresă în raza mun. Chișinău, indicată de către Beneficiar;

4.2 Din momentul eliberării contoarelor de apă montarea acestora nu va depăși durata de 30 zile;

4.3 Beneficiarul prin factura (non livrare) și actul de primire-predare v-a elibera temporar Prestatorului materialele menționate în pct. 2.1.8 cu scopul executării lucrărilor de înlocuire;

4.4 Contoarele de apă vor fi eliberate în ambalaj (cutie);

4.5 Prestatorul va verifica integritatea materialelor în momentul preluării acestora.

5. Clauze speciale:

5.1 Să efectueze sigilarea și desigilarea armăturii la instalațiile de contorizare, la unirea contorului montat cu țeava, filtre, robinet, flanșele oarbe de pe conducte, în conformitate cu „Instrucțiunea cu privire la sigilare”;

5.2 Să întocmească corect din punct de vedere tehnic și juridic actele de control și de verificare a integrității (F-A5), actul de demontare a contorului (An.4) cartela de evidență (F-C2), proces-verbal de dare în exploatare a contoarelor (An.3), cu propria semnătură și semnătura responsabilului din partea consumatorului;

Pentru acordarea dreptului de întocmire a actelor sus menționate din numele Beneficiarului, se va încheia un **contract de mandat**;

5.3 Prestatorul predă consumatorului contorul și piesele auxiliare (ventil, clapetă, filtru, niplu) demontate dacă acesta este proprietatea acestuia, în cazul în care contorul este proprietatea operatorului, le va transmite Beneficiarului;

5.4 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Prestator;

5.5 Prestatorul își asumă obligațiunea, fiind și responsabil de organizare și desfășurarea întregului proces de lucru îndeplinit de către angajații săi, repetând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igienă la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurare inofensivă a lucrărilor la locul de muncă;

5.6 Durata îndeplinirii lucrărilor va fi în termen de 36 luni de la data semnării contractului.

5.7 Prestatorul va trebui sa demonstreze experiența similară la înlocuirea contoarelor de apă;

5.8 Prestatorul se obligă să instaleze nu mai puțin de 100 contoare/zi;

5.11 Pe durata îndeplinirii lucrărilor, Prestatorul v-a asigura capacitatea de muncă deplină a angajaților săi, astfel încât să nu expună pericolului atât propria persoană, cât și alte persoane;

5.12 Prestatorul v-a asigura comportamentul lucrătorilor săi adecvat în relație cu consumatorii Beneficiarului.