

**Lucrări de reconstrucție a Iluminatului stradal**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpE001A	Demontarea suportului cu un braț	buc	120,0000
2	RpE002A	Montarea suportului cu un braț	buc	120,0000
3	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	120,0000
4	RpEL06A	Montarea conductorului aerian cu legare dubla	1 km	1,0000
5	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificări 26	1000 m	1,0000
6	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV	buc	2,0000
7	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca, cheltuieli de transport	1 km	45,0000