

Formularul nr. 1

Obiectul: Lucrari de reparatie a sectorului de drum din mun. Straseni, str. G. Ureche (sectorul 1 si 2)
2)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 58/2019

Devizul: Sectorul nr.1				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	10,5
1.2	TSI50A3	Transportarea pămîntului cu autocamion la distanța de : 3 km	1 t	1837,5
1.3	TSC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit teren categoria II	100 m3	10,5
1.4	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder pana 175 cp a supr.teren si platf.de terasamente executata in teren cat 3	100 m2	30
1.5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	10,5
1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(25cm).	m3	750
1.7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,8
1.8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3000
1.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,2
1.10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3000
1.11	DE10C	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x30 cm pe fundatie din beton 30x15 cm	m	1000

Devizul: Sectorul nr.2				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	10,5
2.2	TSI50A3	Transportarea pămîntului cu autocamion la distanța de : 3 km	1 t	1837,5
2.3	TSC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit teren categoria II	100 m3	10,5
2.4	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder pana 175 cp a supr.teren si platf.de terasamente executata in teren cat 3	100 m2	30

2.5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	10,5
2.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(15cm).	m3	750
2.7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,8
2.8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3000
2.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,2
2.10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3000
2.11	DE10C	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x30 cm pe fundatie din beton 30x15 cm	m	1000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)