

**Lucrări de reparație capitală la
Centrul de zi pentru copii în situație de
risc din cadrul Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Strășeni, s. Cojușna**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

**Lucrări de reparație capitală la Centrul de zi pentru copii în situație de
risc din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s.
Cojușna**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	186,000		
	7122050013400	Zidar	h-om.	22,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	27,900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,300		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,860		
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	432,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	138,240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,600		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	12,960		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,320		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,320		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	171,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	39,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	39,330		
	2320166200729	Parchetin	l	5,130		
	4100116202806	Apa	m3	5,130		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,130		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	153,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om.	22,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	22,950		
	4100116202806	Apa	m3	7,650		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	6,120		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	58,780		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,695		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	58,780		
6	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	58,780		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	6,231		
Total Demolari						
		1.2. Lucrari de finisare				
		1.2.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact - 0.3kg/m2)	m2	432,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,960		
	2416586105303 1	Betoncontact	kg	129,600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,600		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	432,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	527,040		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 084,480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,728		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	432,000		
	7122050013400	Zidar	h-om.	86,400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	475,200		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	64,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	432,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,200		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	455,717		
	4100126202818	Apa	m3	0,432		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,432		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	432,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	64,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,600		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila, certificata pentru spatii cu cerinte speciale in siguranta alimentatiei)	m2	432,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	237,600		
	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici	kg	172,800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,920		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	216,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,864		
Total Pereti						
		1.2.2. Tavane				
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	186,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	284,580		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 328,040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,744		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	186,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	83,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,600		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	196,211		
	4100126202818	Apa	m3	0,186		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,186		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	186,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,580		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,300		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila, certificata pentru spatii cu cerinte speciale in siguranta alimentatiei)	m2	186,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,300		
	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,160		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	93,000		
17	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	264,000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om.	105,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	13,200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	396,000		
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	282,480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,528		
Total Tavane						
		1.2.3. Timplarie				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,800		
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,588		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,588		
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	2,800		

1	2	3	4	5	6	7
		plastice cu 5 camere, grosimea 72mm inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,044		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,224		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice icu 5 camere grosimea 72 mm nclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,400		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,490		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,680		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,056		
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	92,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	47,328		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	30,624		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,712		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,130		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,798		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,139		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,139		
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	32,480		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,188		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,744		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	463,814		
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	11,368		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,091		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,961		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,480		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,496		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,728		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,872		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,480		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,616		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,248		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,263		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,032		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,480		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,864		
	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,992		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,949		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,240		
Total Timplarie						
		1.2.4. Pardoseli				
25	CG22A2	Pardoseli din mortar in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (refacerea pardoselelor dupa montarea tevii de canalizare)	m2	81,000		
	7123010010200	Betonist	h-om.	93,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,100		
	2663102100001	Mortar	m3	8,303		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	8,100		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,486		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	171,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	102,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 223,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,182		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,710		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	5,130		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	2,052		
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	81,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	182,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,250		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,430		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	328,050		
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 620,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	72,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	3,645		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,972		
28	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	90,000		

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
	7132040012700	Parchetar	h-om	103,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	95,445		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	95,445		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	81,810		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,700		
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	36,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,288		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,240		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	48,960		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,480		
Total Pardoseli						
Total Lucrari de finisare						
Прямые затраты			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficu			6,00 %			
Total Lucrari de constructie						
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de montare				
30	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	2,400		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,015		
31		Tablou de distributie	buc	1,000		
	13	Dulap de distributie	buc	1,000		
32	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,240		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	12,120		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600		
33	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	348,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	34,800		
34	RpEJ09D	Matara santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	348,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	104,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	591,600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,174		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,480		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,220		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	6,960		
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,480		
	1	Muncitor	h-om.	82,824		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,341		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	46,632		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,632		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,696		
	5009030	Flanse	10 buc	3,480		
	5009031	Scoabe	10 buc	23,316		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	62,640		
	5009070	Racordari	10 buc	6,264		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,383		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	54,984		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,396		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	16,843		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,383		
36		Tub gofrat d-20	m	348,000		

1	2	3	4	5	6	7
	30	Tub gofrat d-20	m	348,000		
37	08-02-412 -3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,480		
	1	Muncitor	h-om.	19,493		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003		
	1019852	Vopsea	kg	0,050		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,769		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,984		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,256		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,124		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,794		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,099		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,099		
38		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	248,000		
	26	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	248,000		
39	08-02-412 -2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,380		
	1	Muncitor	h-om.	9,301		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001		
	1019852	Vopsea	kg	0,028		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,428		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,104		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,836		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,069		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,221		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,028		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,028		
40		Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	138,000		
	27	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	138,000		
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	18,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	11,700		
	1111000100020	Intrerupator	buc	18,000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	36,000		
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	42,000		

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala (Priza simpla pentru spatii cu umeditatea ridicata IP44))				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	13,020		
	2746167335100	Priza simpla	buc	42,840		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	42,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,210		
	2051142950700	Dibluri	buc	84,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	84,000		
Прямые затраты			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiu			6,00 %			
Total Lucrari de montare						
Total Electricitate						
		3. Copertina				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	165,600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	31,464		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,656		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,656		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	165,600		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,828		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,325		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,484		
44	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Anchere de fixare	buc	20,000		
	7422010060100	Timplar	h-om.	4,000		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	20,000		
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,550		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	12,705		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,201		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,271		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,578		
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,964		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,310		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,578		
	2320166200676	White spirit	kg	1,155		
46	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,120		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,430		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,900		
	2010102906961	Scanduri brute, calit III	m3	0,001		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,112		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,014		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,408		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,361		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,310		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,360		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,174		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,018		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,043		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,040		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,028		
47	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,156		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,382		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,376		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,025		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,009		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,129		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,123		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,683		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,527		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,306		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,928		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,023		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,069		
48	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Sipca 30x50(h), (0.072m3)	m2	15,600		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	3,510		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,092		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,072		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,872		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,468		
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	14,700		

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	13,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,675		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	17,750		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,718		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	138,915		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,544		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,617		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,772		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,735		
50	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ Se exclude: Pervaz de rasinoase; Rigle de rasinoase: Se modifica; Scinduri geliute si faltuiete in Tabla cutata prevopsita h min-25mm - 1,05 m2/m2, k=0.5 la manopera	m2	15,600		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om.	0,936		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	57,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,680		
	2010102903497 1	Tabla cutata	M2	16,380		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,468		
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	2,100		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	7,571		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,094		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,442		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,721		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,442		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,442		
	2874115837745	Suruburi	buc	72,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,140		
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	2,450		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,497		
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,570		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,785		
	2413217300010	Cleme	buc	3,570		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,785		
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,785		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,785		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,105		
Прямые затраты			Lei			
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu			6,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
Total Copertina						
Прямые затраты			Lei			
TVA			20,00 %			

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru

()