

**Reparatia capitala a cladirei  
administrative cu scimbarea  
acoperisului, timplariei,  
termoizolarea si amenajarea,  
terenului adiacent, din str.Stefan  
cel Mare, s.Valcinet r-ul Calaras**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
Deviz-oferta № 2-1-1**

**Lucrari de constructie**

(denumirea lucrarilor)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Acoperis</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tableei recuperabile	m2	600,00		
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	600,00		
3	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor	m3	22,30		
4	RpCG29 E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	5,60		
5	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,50		
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de Constructie</b>				
6	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	105,00		
7	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	242,64		
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	630,86		

1	2	3	4	5	6
		glisante			
9	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B1 . la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	9,34	
10	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	600,00	
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	24,58	
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	733,00	
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	733,00	
14	CK26D	Opritori de zapada	m	107,00	
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	724,00	
16	CN28A1	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de ulei	t	0,73	
17	CK29D	Stresina infundata din tabla cutata	m2	95,70	
18	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	107,00	
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	141,00	
21	TrI1AA0 2F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto,	t	35,00	
22	TsI50A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	35,00	
		<b>Capitolul 1.3. Reparatia acoperisului la intrare</b>			
23	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	58,00	
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	58,00	
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	58,00	

1	2	3	4	5	6	7
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00		
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00		
28	CD73A	Pereti din panouri usoare, , de tip "ETALBON" -PARAPET	m2	10,20		
		<b>Capitolul 2. Termoizolarea fatadelor cu polistireen expondat de 100mm si vata minerala</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	728,20		
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100mm	m2	459,00		
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	269,70		
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatale	m2	728,20		
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	728,20		
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalitimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	728,20		
		<b>Capitolul 3. Glafuri exterioare</b>				
35	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramantul golurilor cu placi din vata minerala gr30mm, cu latimea 25 cm	m2	130,50		
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatale	m2	130,50		
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,50		
		<b>Capitolul 4. Schimbarea timplariei</b>				
38	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	220,00		
39	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalitimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	196,56		
40	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalitimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	18,22		
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,70		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
42	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	178,50		
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	119,30		
		<b>Capitolul 5. Soclu</b>				
44	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	160,35		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	167,20		
46	RpCJ12 A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	167,20		
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Extrudat 100mm	m2	167,20		
48	CK26B	Glafuli montate din tabla( Отлив цоколя)	m	111,20		
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:.. Placi tip Cosauti	m2	167,20		
50	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat. curba	m	16,00		
		<b>Capitolul 6. Scari la intrarea centrala</b>				
51	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	15,20		
52	CG11A2 k3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga 1,5cm	m2	15,20		
53	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare	kg	250.00		
		<b>Capitolul 7. Pereu</b>				
54	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint (Корыто)	m3	12,50		
55	TrI1AA0	Incarcarea pamintului de pe teren, in auto	t	22,50		

1	2	3	4	5	6	7
	2C1					
56	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	22,50		
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3	0,16		
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,10		
59	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3	6,40		
		<b>Capitolul 8. Pandus</b>				
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamant (Корыто)	m3	4,80		
61	TrI1AA02C1	Incarcarea pamintului de pe teren, in auto	t	8,64		
62	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	8,64		
63	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3	0,24		
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,30		
65	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3	12,00		
66	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,00		
67	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea. in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, execute din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	21,74		
68	CG11A2 k3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea. in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, execute din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga 1,5cm	m2	21,74		
69	CB02B	Cofraje din panouri reforzabile. cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscrute pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme	m2	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile la inalimi pina la 20 m inclusiv				
70	CL17A	Confectii metalice diverse- balustrada	kg	464,27		
71	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:.. Placi tip Cosauti	m2	7,20		
		<b>Capitolul 9. Oficiul postal</b>				
72	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,01		
73	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,00		
74	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,20		
75	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,50		
76	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	8,20		
77	CG11A2 k3	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga 1,5cm	m2	8,20		
78	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare	kg	31,48		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.

Proiectant

Sasha Vlăduț

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT

L.S.



Investitor

Prinț Valeriu  
Primar Ion S. Stănescu