

**Lucrari de reparatie în incinta
edificiului Preturii Botanica, str.
Teilor, 10, mun. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Timplarie		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, (Demontarea balustradei metalice)	kg	700,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,50
		<i>Total</i>		
2	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox la scari 900mm innaltime, modelul se va consulta cu beneficiarul)	m	195,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	175,50
	2812106305714	Balustrada din inox la scari 900mm innaltime	m	195,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	11,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,00
		<i>Total</i>		
Total				

(funcția, semnătura, numele, prenumele)