

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

Sectorul 1 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,98 ha					
Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%Te+30%Ci+30%Vi. Plantarea manual					
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	1	-	0,67
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,98	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	0,98	0,13	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	0,98	0,30	-
5	Discuirea solului	ha	0,98	0,11	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	0,98	0,07	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	0,98	0,00	1,14
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	2785	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	2,785	-	0,05
10	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	2,785	-	0,24
11	Săpatul gropilor	buc	2785	6,63	-
12	Plantarea puieților in gropi	buc	2785	-	3,98
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	27,85	3,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	2785	-	4,35
15	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				17,23	11,78

Sectorul 2 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,29 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 100%Fr. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	0,5	-	0,33
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,29	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	0,29	0,04	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	0,29	0,09	-
5	Discuirea solului	ha	0,29	0,03	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	0,29	0,02	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	0,29	0,00	0,34
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	1129	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	1,129	-	0,02
10	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	1,129	-	0,10
11	Săpatul gropilor	buc	1129	2,69	-
12	Plantarea puieților in gropi	buc	1129	-	1,61
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	11,29	2,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	1129	-	1,76
15	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				11,87	5,52

Sectorul 3 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,82 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 50%St+50%Fr. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	0,5	-	0,33
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,82	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	0,82	0,11	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	0,82	0,25	-
5	Discuirea solului	ha	0,82	0,09	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	0,82	0,05	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	0,82	0,00	0,95
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	3030	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	3,03	-	0,05
10	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	3,03	-	0,27
11	Săpatul gropilor	buc	3030	7,21	-
12	Plantarea puieților în gropi	buc	3030	-	4,33
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	30,03	3,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	3030	-	4,73
15	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				17,72	12,02

Sectorul 4 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,21 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 50%St+50%Fr. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	0,3	-	0,20
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,21	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	0,21	0,03	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	0,21	0,06	-
5	Discuirea solului	ha	0,21	0,02	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	0,21	0,01	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	0,21	0,00	0,24
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	1264	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	1,264	-	0,02
10	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	1,264	-	0,11
11	Săpatul gropilor	buc	1264	3,01	-
12	Plantarea puieților in gropi	buc	1264	-	1,81
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	12,64	2,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	1264	-	1,98
15	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				12,14	5,71

Sectorul 5 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,34 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 50%St+50%Fr. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	0,4	-	0,27
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	0,34	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	0,34	0,05	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	0,34	0,10	-
5	Discuirea solului	ha	0,34	0,04	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	0,34	0,02	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	0,34	0,00	0,40
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	1648	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	1.648	-	0,03
10	Pregătirea puietilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	1.648	-	0,14
11	Săpatul gropilor	buc	1648	3,92	-
12	Plantarea puietilor in gropi	buc	1648	-	2,35
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	16,48	2,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	1648	-	2,58
15	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				13,13	7,12

Sectorul 6 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 5,85 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 60%Fr+30%Ult+10%Ex. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	3	-	2,00
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	5,85	-	2,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	5,85	0,78	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	5,85	1,77	-
5	Discuirea solului	ha	5,85	0,66	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	5,85	0,39	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	5,85	0,00	6,80
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	33429	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	33,429	-	0,57
10	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	33,429	-	2,93
11	Săpatul gropilor	buc	33429	79,59	-
12	Plantarea puieților in gropi	buc	33429	-	47,76
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	334,29	10,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	33429	-	52,23
15	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				100,19	114,65

Sectorul 7 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 1,51 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7m. Compoziția 60%Fr+30%Ult+10%Ex. Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	1	-	0,67
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	1,51	-	1,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	1,51	0,20	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	1,51	0,46	-
5	Discuirea solului	ha	1,51	0,17	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	1,51	0,10	-
7	Marcarea suprafeței de sădit	ha	1,51	0,00	1,76
8	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	8629	2,00	-
9	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	8,629	-	0,15
10	Pregătirea puietilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	8,629	-	0,76
11	Săpatul gropilor	buc	8629	20,55	-
12	Plantarea puietilor in gropi	buc	8629	-	12,33
13	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	86,29	5,00	-
14	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	8629	-	13,48
15	Confecționarea și instalarea stlpilor	buc	4	-	0,35
16	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				33,47	30,49

Crearea fișilor antiincendiare

Preliucrarea mecanizată a solului în fișii cu o lățime de 1,4 m

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
1.	Trasarea traseului	km	7,2	-	2,00
2.	Planarea suprafetei	ha	1,01	0,46	-
3.	Aratul fisiei	ha	1,01	0,17	-
4.	Cultivarea fisiei	ha	1,01	0,04	-
5.	Discuirea suprafetei	ha	1,01	0,07	-
6.	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator	buc.	7	-	3,00
7.	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km		1	2,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				2,74	5,00

Primarul s.Cioburciu



Nicolau Leonid