

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Lucrari de amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari generale</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de instalarea pavajului</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	40,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,0000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3	0,5000
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,5000
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	450,0000
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm SE EXCLUDE RESURSUL 2661112800655 Pavaj (Pavaj din contul beneficiarului)	m2	450,0000
		<b>Capitolul 1.2. Bordura</b>		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	3,5000
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*30*15)	m	70,0000
		<b>Capitolul 1.3. Diverse</b>		

1	2	3	4	5
9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	40,0000
10	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	40,0000

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.