

**Acoperirea cu pavaj a unei
suprafete dintre blocul claselor
primare si cel ce se uneste cu
drumul spre cazangerie si
blocul "D" al IP Liceul Teoretic
"Alexandru cel Bun" or. Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrari №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	110,000
2	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase sau foioase si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	2,000
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	176,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	176,000
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	36,800
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	368,000
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	173,000
8	DE11D1	Montarea rigolei prefabricate 50x10 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3,500

Proiectant

Sectia Constructie Gospodarie Comunala si Drumuri

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.