

**Ремонт борцовского зала
с.Балобану Тараклийского
района**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1

Ремонт
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. зал, вход 1.1. стены		
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	156,000
	7122050013400	Zidar	h-om	42,120
2	CF15A κ=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 3 см, стен Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	156,000
	7122050013400	Zidar	h-om	327,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,936
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,872
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	156,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 113,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,324
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,496

1	2	3	4	5
4	CF51Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 1,0 мм- отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-156,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-74,880
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-446,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-4,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,936
5	CF57Aк=0,5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	156,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,282
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	156,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,680
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,800
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	156,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,800
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,400
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	78,000
Total steny				
		1.2. потолки		

1	2	3	4	5
8	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолков Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	87,000
	7122050013400	Zidar	h-om	23,490
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолки	m2	87,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,350
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	87,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	133,110
	2653102100831	Amestec uscat	kg	621,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,348
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,873
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,696
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолки, толщиной 1,0 мм)	m2	87,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,776
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,087
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолки	m2	87,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,350
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	87,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,800
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,500

Total потолки

1	2	3	4	5
		1.3. полы		
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	87,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,871
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,610
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,044
15	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 600 x 600 мм) не скользящей Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	87,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,930
	2661112800710 0	Placi sau piscoturi de gresie	m2	90,506
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	439,350
	2430226100000 1	Fuga	kg	50,965
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 757,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,783
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,609
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,481
16	CG20A	Plinte horizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	65,300
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	24,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,265
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,327
	2670112204500	Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie	m	66,606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,653
Total полы				
Total зал,вход				
		2. санузел		
		2.1. стены		
17	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau	m2	16,500

1	2	3	4	5
		exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен)		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,910
18	CF15Ak=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 3 см, поверхнос Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	16,500
	7122050013400	Zidar	h-om	34,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,425
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,099
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,198
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	16,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	37,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	17,325
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	330,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,445
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	66,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,198
20	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка трубы канализационной - короб	m2	1,500
	7422010060100	Timplar	h-om	5,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,345
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,075
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,555
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,425
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,630
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	75,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	43,500
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,200

1	2	3	4	5
Total stени				
		2.2. потолки		
21	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолков Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	3,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,821
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,091
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,456
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,040
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,651
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,059
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	3,040
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,304
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,091
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,456
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	3,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,098

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
Total потолки				
		2.3. полы		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	3,040
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,304
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,091
28	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 600 x 600 мм) не скользящей Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,040
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,226
	2661112800710 0	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,163
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	15,352
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,781
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	61,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,021
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,192
Total полы				
		2.4. сантехника		
29	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,950
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,300
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,010
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	3,000

1	2	3	4	5
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,570
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта	m3	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,930
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,088
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,104
33	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm прокладка пластиковых труба кан-ции д-110	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,280
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare д-110	m	6,180
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,090
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm уголки д-110	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,020
	2523156721037 11	уголки д-110	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
35	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 20	m	16,000

1	2	3	4	5
		mm)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800
	2521216710000 2	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	16,480
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 25 мм)	m	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,800
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	8,240
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой д д-25	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	28752742051	Robinet cu mufa d-25	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
38	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,050
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,415
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
39	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2622102438000	Lavoar	buc	1,020

1	2	3	4	5
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
40	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,030
42	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя для душа	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	291312420221370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
43	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью 80 л)	buc	1,000
	7136020011620321	Instalator apa, canal бойлер	h-om buc	3,200 1,000
44	цена рыночная	смотровой люк для сантехники	buc	1,000
	00001233	люк	buc	1,000
Total сантехника				
Total санузел				
3. окна и двери				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,и окна	m2	11,400

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,394
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	7,350
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,588
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,147
47	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, утепленная	m2	1,890
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756
	7212030022700	Sudor	h-om	0,359
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,510
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,529
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,945
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,323
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,160
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,194
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,523
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,534
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,296
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043

1	2	3	4	5
Total окна и двери				
		4. вход наружный		
		4.1. стены		
49	CF15Ак=1,5	3см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	18,400
	7122050013400	Zidar	h-om	38,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,280
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,662
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,221
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	18,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	19,320
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	368,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,072
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	73,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,221
Total стены				
		4.2. полы		
51	CG01Ак=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	2,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,332
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100

1	2	3	4	5
52	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 600 x 600 мм) не скользящей Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	2,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,780
	26611128007100	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,081
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	10,100
	24302261000001	Fuga	kg	1,172
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,014
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,126
Total полы				
		4.3. ступени		
53	CG01Ак=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	8,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,411
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,423
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	8,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,350
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,843
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	54,944
	24302261000001	Fuga	kg	3,520
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	171,700
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,143
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,535
Total ступени				

1	2	3	4	5
		4.4. кровля		
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента,	m2	8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160
56	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетка кровли	m2	8,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли т-24мм норма обрешеток 0,007м3 на 1м2	m2	8,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
58	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100 m2	0,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,351
	2462106110602	Natriu fluor	kg	0,720
	1212121212121	apa	m3	0,640
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
59	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,048
	1212121212121	apa	m3	0,013
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,095
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,375

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,001
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,056
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из профнастила Material marunt=1,030	m2	8,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	9,476
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	98,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
61	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, т=0,45мм (цвет заказчика) глянцевый, Корея, состав магний-цинк Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	9,660
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,040
	2874125886734	Nituri POP	buc	42,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	42,000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,730
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,176
62	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (обшивка потолка из проф.настил белого цвета	m2	8,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,480
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2010102903497 1	профнастил	m2	8,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
63	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu	m2	6,000

1	2	3	4	5
		latimea medie de 0,4 m (обшивка из прозрачного поликарбоната т=4мм)		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2010102903497 12	поликарбонат	m2	6,060
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
64	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями)	m2	4,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,320
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,600
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,200
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,080
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка ветровая доска)	m	3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900
	2670112202900	Baghete din lemn	m	3,150
66	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm парапет входа из жести цветной ш=0,5м Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	5,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,860
	7122050013400	Zidar	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,059
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	17,306
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,082
	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,408
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,433
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной	m	10,000

1	2	3	4	5
		защитой) Material marunt=1,020		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710
	2875274000502	Cot burlan	buc	5,100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550
	2413217300010	Cleme	buc	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
Total кровля				
Total вход наружный				
		5. эл.часть		
68	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	100 m	0,100
	1	Затраты труда	h-om	0,561
	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3x1,5	m	10,000
69	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,300
	1	Затраты труда	h-om	1,683
	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3x2,5	m	30,000
70	08-03-594-11	Светильник 52W	100 buc	0,070
	1	Затраты труда	h-om	22,190
	5333	светильник LED 52W	buc	7,000
71	08-03-591-2	Выключатель:	100 buc	0,040
	1	Затраты труда	h-om	1,288
	4141	выключатель ВС10-1-ОЭБ	buc	4,000
72	08-03-591-11	Розетка внутренние	100 buc	0,040
	1	Затраты труда	h-om	2,936
	331019109	розетки двойные	buc	4,000
73	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1P B16	buc	8,000
	1	Затраты труда	h-om	12,480
	97	выключатель автомат	buc	8,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,320
74	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЩРс 36-358	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	2,320
	0390003	металлический шкаф	buc	1,000
Total эл.часть				
		6. благоустройство		
75	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: тротуарной плитки (отмостки))	m2	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,020
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,080
76	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток,б/у)	m2	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,481
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,095
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare	m2	6,090
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	9,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	47,220
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,030
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,257
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,120
77	RpCB18B к=2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
78	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	0,500
	9312040019600	Sapator	h-om	1,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150
79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	12,000

1	2	3	4	5
		beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x25x8 см)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,440
	7129020012800	Pavator	h-om	2,160
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,576
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,240
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	12,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
80	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,072
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,088
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,240
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,175
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,066
81	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) т=4см вибропресованная	m2	12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,962
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,180
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,060
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,514
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,240

Total благоустройство

Total
Соц страх
Транспортные
Итого
Накладные расходы
Итого

Прибыльные
Итого
НДС

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Дериволкова

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

