

**Reparatia capitala a salii de
festivitati a scolii de arte in or.
Cimislia)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №
Echipamentul electric de forta/ iluminatul electric interior . (Marca EEF, IEI)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,000
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, III B	buc	1,000
3	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000
4	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, PII-1	buc	1,000
6	08-03-521-15	-Separator de sarcina tripolar	buc	1,000
7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, III PII	buc	1,000
9	08-03-521-1	Separator de sarcina monopolar	buc	1,000
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	4,000
11	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,000
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	5,000
13	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
15	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
16	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020
17	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,090
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,150
19	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,040
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,140

1	2	3	4	5
21	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,070
22	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,050
23	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
24	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
25	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
26	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,300
28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
29	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,500
30	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,500
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,250
32	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	64,000
33	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	20,000
34	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000
35	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000
36	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	13,000
37	3370201-289	Siguranta ППНН-33 gab.00 In=100A	buc	6,000
38	33410169-05	Corp de iluminat OPL/R 4x20 LED 9W	buc	2,000
39	33400171-10	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18	buc	4,000
40	3340128-97	Corp de iluminat de plafon SPOT LED 35W	buc	14,000
41	33400173-01	Corp de iluminat de perete cu lampa svetodiodica puterea 35W alb Berger 35W (4980p x0.2 18.07.2023)	buc	7,000
42	334116-01	Светильник подвешной со светодиодной лампой мощ. 100W L=2400mm Liniar	buc	2,000
43	33410157-01	(Proiector 75W	buc	9,000
44	3341167-02	Светильник встроенный со светодиодной лампой мощ. 100W L=1200mm Liniar	buc	15,000
45	33400174-01	Banda LED SMD 3528 L=8300 (39.5lei :1.2x8.3=273.21lei)	buc	4,000
46	33410150-02	Corp de siguranta IP42, autonomie de functionare de 1.5ore sau 3 ore, 8W EFS193-8 RI	buc	5,000
47	33600073-170	Priza cu contact de impamintare IP20 instalatie inchisa	buc	6,000

1	2	3	4	5
48	33600173-162	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa	buc	6,000
49	33600073-163	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa	buc	8,000
50	33600173-168	Intrerupator instalatie deschisa cu protectie de stropi	buc	1,000
51	3332128-161	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x16mm ² (1.169kg/m)	m	50,000
52	3332128-21	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x4mm ² (0.492kg/m)	m	50,000
53	3332128-20	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x2.5mm ²	m	60,000
54	3332128-12	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 3x2.5mm ²	m	55,000
55	3332128-131	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 4x1.5mm ²	m	80,000
56	3332128-11	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 3x1.5mm ²	m	600,000
57	3332128-01	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 2x1.5mm ²	m	25,000
58	3332139-07	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FR-LS 3x1.5mm ²	m	150,000
59	3332139-051	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRLS 5x1.5mm ²	m	50,000
60	3332139-052	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRLS 5x2.5mm ²	m	5,000
61	441000-1560	Teava ΠBX d=20mm	m	730,000
62	444019-173	Teava din otel d=20mm	m	70,000
63	3360033-03	Cutie de ramificare pentru montare in tevi	buc	65,000
64	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	20,000
		Capitolul 2. Utilaj		
65	5550086-19	Dulap de distributie ИПН-363-0 36 УХЛ3	buc	1,000
66	555-100011-51	Intreruptor BH32/3/100 , 100A	buc	1,000
67	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	3,000
68	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	5,000
69	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	2,000
70	5550086-032	Dulap de distributie ИПН-123-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	buc	1,000
71	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
72	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	4,000
73	5550237-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,000
74	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	1,000
75	5550086-032	Dulap de distributie ИПН-123-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120	buc	1,000

1	2	3	4	5
76	555-100026	Intreruptor BH32/1/20 , 20A	buc	1,000
77	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	3,000
78	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000
79	333410001-172	Sursa de alimentare UPS ,cu acumulator 1kBt (2kBa)	buc	1,000
80	55600072-5	Demaror magnetic ПМА-4150	buc	1,000
81	55600076	Demaror magnetic ПМА-0230Y2	buc	4,000
82	33411244-01	Corp de iluminat suspendat IP54 2x18 LZ 236 LED2x18	buc	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.