

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajarea stratului de fundatii Renovarea drumurilor publice locale din raionul Soroca. Lot 2, M2 -Slobozia Cremene - Slobozia - Varancau - Varancau pe sectorul (PC46+00 - PC74+50)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Partea carosabila				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542+A1strat de fundatie h-10cm) Коэффициент к трудозатратам =1,20 Коэффициент к машинам =1,20	m3	270,0000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542+A1strat de fundatie h-15cm) Коэффициент к трудозатратам =1,20 Коэффициент к машинам =1,20	m3	3 528,0000
Cerinte:		<p>Proiectul prevede amenajarea sistemului rutier din mixturi asfaltice și elemente de evacuare a apelor pluviale. Deci, proiectul dat prevede în principal renovarea unui segment de 2,85 km de drum public local cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, cu construcția a circa 12 podețe de scurgere a apelor meteore.</p> <p>La moment deja au fost construite 11 podețe din cele 12 existente pe proiect, pe parcursul execuției au apărut unele neconformități ce țin de prevederile proiectului și șantierul de lucru la capitolul strat de fundație din piatră spartă. Conform prevederilor proiectului tehnic amenajarea stratului de beton asfaltic se execută pe sistemul existent , adică fără așternerea stratului de fundație din piatră spartă.</p> <p>De la elaborarea proiectului până la implementarea lui a fost o perioada de exploatare îndelungată a drumului, în urma căreia stratul existent de piatră spartă se prezintă contaminată și neomogen, la suprafața căreia fiind pulbere de calcar. De către proiectant a fost propuse lucrările suplimentare de asternerea unui strat de piatră spartă care nu au fost prevăzut inițial în proiect.</p> <p>1) Ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje :</p>		

1	2	3	4	5
		<p>- compactor pe pneuri static autopropulsat cu rulouri valturi R8 - 14 de 14tf; - autogreder până la 175cp; - autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire;</p> <p>Utilajele solicitate, sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS, DH, DI. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje.</p> <p>2) Lucrările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice și în condiții favorabile</p> <p>3) Cerință obligatorie: Vizita la șantier, examinarea proiectului tehnic și lucrărilor în execuție.</p> <p>4) Se va solicita probe de laborator: Încercări de laborator privind gradul de compactare a terasamentului și a stratului de fundație din piatra sparta conform parametrilor din proiect (placă dinamică).</p> <p>5) Prezentarea schemei geodezice de execuție cu respectarea cotelor de proiect tehnic în cadrul documentației de proiect și execuție aferent.</p> <p>6) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: <i>Procese verbale lucrărilor ce devin ascunse</i> <i>Procese verbale de recepți la faze determinante</i> <i>Acordul de primire-predare a lucrărilor executate de către Beneficiar și Antreprenor ce execută lucrările conform proiectului <u>Renovarea drumurilor publice locale din raionul Soroca. Lot 2, M2 -Slobozia Cremene - Slobozia - Varancau - Varancau pe sectorul (PC46+00 - PC74+50)</u></i></p> <p>SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE .</p> <p><u>LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE CONFORM PROIECTULUI DE EXECUȚIE</u></p>		

COORDONAT:

Alla Bordianu _____

Vicepreședintele raionului Soroca

Elena Mîțu,
Șef, Secția Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri