

„„Îmbunătățirea managementului integrat a râulețului Bucovăț afluent a r. Răcățau din bazinul hidrografic a r. Bîc care trece prin satul Micleușeni r. Strășeni”/ Lucrări de curățire a râulețului conform proiectului tehnic și devizului de cheltuieli”

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

No ct.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de defrisare si plantare		
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, în afara sau în zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	250,0000
2	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	250,0000
3	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	2,0650
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea in autovehicul a materialelor lemnoase)	100 m3	1,0000
5	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,0000

6	TsC5 I B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000
7	47-02-039- 1	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri usoare	100 buc	80,2600
8	47-02-044- 1	Plantarea manuala in masiv a puietilor pe soluri usoare	1000 buc	8,0260
		2. Lucrari de demontare a podurilor.		
9	PJ07B	Darimarea partiala a elementelor de beton simplu din culee, pile, ziduri de sprijin, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat. (Demolarea podeturilor tubulare din beton, L=6 m, D=1 m, 3 buc.)	m3	2,1000
10	PJ07B	Darimarea partiala a elementelor de beton simplu din culee, pile, ziduri de sprijin, in vederea modificarilor racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat. (Demolarea podeturilor tubulare din beton, L=6 m, D=2 m, 1 buc.)	m3	4 0000
11	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica	t	2,0000
12	TsC03Gl	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0700

13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,3000
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0700
		3. Lucrari de constructie		
15	TsC08E2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	868,0000
16	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	868,0000
17	TsI51 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	171912,00
18	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	904,8000
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	50,0000
20	TsI5 1A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8 000,0000
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	50,0000
22	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t. (Exclus resursa - pamant)	1000 m3	5,0000

23	36-01-009-2	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere	1000 m ²	50,0000
24	TsD09A 11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m ³	150,0000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)