

**Constructia cazangeriei la  
gadinita-cresa din s. Doina, r-nul  
Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari № 03/18-2-1-8**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrrrilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Utilaj</b>		
1		Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00
2		Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00
3		Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт,	1,00
4		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00
5		Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00
6		Устройство коммуникационное УК-ВК	шт,	1,00
7		Сирена с пробл. маяком 105db LD-95	шт.	1,00
8		Контрольная панель на 4 зоны DSC (плата+бокс+клавиатура) PC 585H	шт.	1,00
9		Трансформатор 30ВА TR-30VA	шт.	1,00
10		Резервный источник питания РИП-12	шт.	1,00
11		Аккумулятор 12В 7Ah.	шт,	1,00
12		Радиопередатчик ATS - 100	шт.	1,00
13		Датчик магнито-контактный СМК	шт.	2,00
14		Датчик инфракрасный+разбитие SRPG	шт.	1,00
15		Сирена, 11-14 VDC, 95 db с пробл. маяком LD-95	шт.	1,00
16		Реле модульный RM-1	шт.	1,00
17		Реле РЭК-78/3	шт.	1,00
18		Резистор	шт.	3,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		

1	2	3	4	5
19	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze PC 585 H, Варта	шт.	2,00
20	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ИПР, ИПК	шт.	3,00
21	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (СМК - 1, SRPG)	шт.	2,00
22	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена LD95)	шт.	2,00
23	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Реле)	шт.	2,00
24	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1 аккумулятор	шт.	2,00
25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП 12)	шт.	1,00
26	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate радиопередатчик АТС-100	шт.	1,00
27	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 Монтаж трансформатора	шт.	1,00
28	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm <sup>2</sup> Прокладка кабеля в мини-каналах	100 m	0,29
29		Кабель КПСЭнг-FRLS сеч. 1x2x0,5 мм <sup>2</sup>	м	29,00
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 10/22	100 m	0,27
31	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.	0,17

Proiectant

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.