

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria or. Basarabeasca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria Basarabeasca**
3. Obiectul achizițiilor : **„Lucrări de reparația capitale a două sectoare a drumurilor cu trotuarul pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia capitale a partiale trotuarului si drumului pe str. Karl Marx in or. Basarabeasca Sectorul nr.1. - Trotuarul - L- 226,0m; B- 1,6m. Drumul - L -190,0m; B-5,0m		
		1.1. Раздел : Repartia partiale trotuarului lungimea L-226,0m; B-1,6m din cladirea nr.74 cafenea „Speranta,, pina la cladirea nr. 94 pe str. Karl Marx.		
		1.1.1. Подготовительные работы:		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	190,000
2	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm (Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром 11-30 см)	buc	2,000
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	170,000
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных плит, возле Д.К.)	m2	36,000
5	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Погрузка строительного мусора)	t	21,500
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	21,500

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)		
		1.1.2 : Земляные работы :		
7	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Устройство вручную дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 15см с уплотнением и планировкой грунта) Коэффициент к материалам=0,900	m3	32,500
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	52,500
		1.1.3. : Бордюры длиной участка 226 метров .		
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	9,500
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80мм см для тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см. бетон марки 150)	m	230,000
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)	m	228,000
		1.1.4. Дорожное покрытие тротуара на участке по ул. Карла Маркса L-226м, В- 1,60м и на площади Д.К.-L-36м, В-1м..		
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	47,700

1	2	3	4	5
		executat cu impranare fara innoroire (Устройс во щебеночного основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя до 12см)		
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см, из которых 357,0м2, тротуар и 36м, площадка Дома Культуры)	m2	392,800
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см, въезд во двор L-3,2m, B-1;6m)	m2	14,000
		1.1.5. Устройство площадки под остановку размером : L -5,00m; B-4,50m Земляные работы:		
15	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на	m3	2,000

1	2	3	4	5
		высоту < 0,60 м, средний грунт)		
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта и строительного мусора автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	3,800
		1.1.6. Устройство площадки		
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorogire (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	0,360
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)	m	13,000
		1.1.7. Устройство покрытия площадки .		
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство основания площадки из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 12см)	m3	2,250
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40, пресованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	22,500
		1.2.Раздел: „Reparatia partiala drumului intre cladirii nr.74 pina la nr.94 ht str. Karl Marx cu lungimea L-190m; B-5,0m linga trotuarului.		
		1.2.1. Восстановление дорожного полотна вдоль тротуара к Дому		

1	2	3	4	5
		Культуры по ул Карла Маркса. Подготовительные работы:		
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см с окучиванием асфальтобетона от фрезирования)	m2	350,000
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка фрезированного асфальтобетона экскаватором)	100 m3	0,175
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка фрезированного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	32,000
		1.2.2. Раздел: Дорожное покрытие		
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	950,000
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия дорожного полотна , или изменение с профиля из щебня М 400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 10 см под укладчик.)	m3	95,000
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder (Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером без добавления материала)	100m2	9,500

1	2	3	4	5
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,855
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	950,000
		1.3. Раздел: Amenajarea gazonului intre casele nr. 90-94 pe str. Karl Marx cu lungimea L-34,0m, B-4,5m. 1.3.1. Бордюры длиной участка длиной - 45 м .		
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Устройство щебеночного основания под бордюры из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,300
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150)	m	45,000
		1.3.2. Земляные работы:		
31	TsH03B	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren tare (Извлечение необходимого грунта под озеленение, с сохранением структуры, твердый грунт)	m3	38,300
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	0,460

1	2	3	4	5
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)		
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	76,500
34	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см)	m2	153,000
35	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 10 см)	m2	153,000
		2. Lucrari de montare pentru iluminat stradal		
		2.1.Lucrari de terasament		
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением в траншеях для кабелей, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,620
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	98,500

1	2	3	4	5
38	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,960
		2.2. Lucrari de montare		
39	RpEN05A	Montarea pilonilor -L4m. (Монтаж оцинкованных одинарных консольных опор высотой 4м)	buc	10,000
40	Pret de piata	Оцинкованная одинарная консольная опора H-4,0 м	buc	10,000
41	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	10,000
42	цена	Support cu un brat (Однорожковые кронштейны)	buc	10,000
43	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	200,000
44	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (AVVG 4x16) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	200,000
45	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ Монтаж светильников (Светильник LED=30W)	buc	10,000
46	Preț de piata	Banda LED	m	40,000

1	2	3	4	5
		<p>1. Lucrari de reparatia a partiale drumului pe str. Karl Marx intre casei nr.179 pîna la nr.207 in or. Basarabeasca. Sectorului nr. 2. Lungimea drumului L -390m; B-5,0m.</p> <p>1.1. Ремонт участка дороги L- 390 м, В- 5м . Подготовительные работы:</p>		
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000мм, глубина слоя 5см с окучиванием асфальтобетона.)	m2	390,000
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка фрезированного асфальтбетона экскаватором)	100 m3	0,250
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка фрезированного асфальтобетона автокамионом грузоподъемностью 10тн)	t	36,500
		1.2. Восстановление дорожного полотна, длиной 390м, шириной -5м		
50	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea(Легкое разрыхление щебеночного покрытия до глубины 8см автогрьдером, включая исправление профиля, Коэффициент 1,5) Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	1 950,000
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство покрытия дорожного полотна , или изменение с профиля из щебня М 400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением , толщиной слоя 10см под укладчик.)	m3	195,000
52	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor	100m2	19,500

1	2	3	4	5
		impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Исправление профиля проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером без добавления материала)		
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	1,755
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам -1,250 Коэффициент к материалам - 1,250 Коэффициент к машинам -1,250 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	1 950,000
1.3. Восстановление обочин, длиной 365м, шириной 1м				
55	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice(Восстановление края дороги путем толщиной срезания в среднем до 10см, выполненный механическими средствами)	m2	210,000
56	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu(Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20см, легкий грунт.)	100m2	2,950
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной слоя 10см)	m2	730,000
1.4. Съезды на участках по ул. Карла Маркса и ул. Совхозная.				
58	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(Исправление профиля существующего щебеночного основания без добавления материала)	m2	95,000

1	2	3	4	5
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкойБ выполненный с заполнением без заиливания, толщиной до10см)	m3	9,500
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,099
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см ,механически. Коэффициент 1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	110,000

Primarul or. Basarabasca

Pușcari Piotr