

**Construcția sistemului de apeduct și canalizarea în satul
Tataresti, raionul Cahul**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1(4)

Deviz-oferta № 2-3-1(4)

Platforma "A" Stația de pompare. Soluții tehnologice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de construcții				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana din fontă d=65mm	buc	1,00		
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana din fontă d=50mm	buc	2,00		
3	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Cot din oțel presudat PN=1.0 MPa 90gr. d=65mm)	buc	2,00		
4	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Cot din oțel presudat PN=1.6 MPa 90gr. d=65mm)	buc	1,00		
5	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Cot din oțel presudat PN=1.6 MPa 90gr. d=50mm)	buc	2,00		
6	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Cot din oțel presudat PN=1.6 MPa 45gr. d=65mm)	buc	2,00		
7	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Cot din oțel presudat PN=1.6 MPa 45gr. d=50mm)	buc	2,00		
8	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Teu din oțel presudat PN=1.6 MPa . d=50x50mm)	buc	1,00		
9	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Racordare din oțel presudat PN=1.6 MPa d=65x50mm)	buc	2,00		
10	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a piselor de legătură, din oțel, la pozitie, având diametrul de 50-100 mm (Trecere PE-metal	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		d=90x89mm)				
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere PE-metal d=63x57mm)	buc	2,00		
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel presudate PN=1.0MPa D=80mm)	buc	3,00		
13	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel presudate PN=1.6MPa D=80mm)	buc	1,00		
14	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel presudate PN=1.6MPa D=50mm)	buc	4,00		
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение без стоимости фланцев)	buc	5,00		
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop din otel Cu flansa PN=1.0MPa d-65)	buc	1,00		
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop din otel Cu flansa PN=1.6MPa d-65)	buc	1,00		
18	AcA04A	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3.5 mm	m	11,50		
19	AcA04A	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3 mm	m	6,50		
20	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы d=160мм l=0,4 м)	buc	3,00		
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -suport	m3	0,10		
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -rigola de drena;	m3	0,05		
23	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita,	m2	2,60		
24	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm	m3	0,22		


1	2	3	4	5	6	7
25	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	5,52		
		Cheltuieli directe	lei			
		Asigurarea sociala	24,00 %			
		Transportarea materialelor	4,00 %			
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Montarea utilajului				
26	07-04-00 1-02	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17	buc	1,00		
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Insertie flexibil cu flansa PN=1,6MPa d=65mm)	buc	2,00		
		Cheltuieli directe	lei			
		Asigurarea sociala	24,00 %			
		Transportare materialelor	4,00 %			
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Beneficiu de devize	6,00 %			
		Capitolul 3. Procurarea utilajului				
28	Pret de peata	Grup de pompare WILO CO-2 MVI 807/CC RBI(полная комплектация) или аналог Statia de pompare WILO CO-2 Helix V 1008/CE+RBI Q=7 m3/h, H=70m	buc	1,00		
29	Pret de peata	WILO Semnalizare lipsa apa WMS или аналог	buc	1,00		
30	Pret de peata	Insertie flexibil cu flansa PN=1.6 MPa d=65mm	buc	2,00		
		Cheltuieli directe	lei			
		Transportare materialelor	1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(Cunev P.)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)