

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș,, din orașul Șoldănești,,or. Șoldănești, str. Jucov 6

(denumirea)

(adresa)

Autoritatea contractantă: primăria orașului Șoldănești or. Șoldănești, str. Independenței 1

(denumirea)

(adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările proiectului vor fi executate pe teritoriul grădiniței „Andrieș,, - or. Șoldănești, str. Jucov 6. Se preconizează 5 categorii de lucrări spre executare:

1. Renovarea rețelelor exterioare de apă și canalizare pe teritoriul grădiniței. Va fi schimbată țeava veche metalică ruginită de apă cu țeavă din polietilenă D=90mm, de la căminul stradal de apă pînă la subsolul clădirii grădiniței – 80 m/l. Va fi montat un hidrant antiincendiar pe teritoriul grădiniței. Vor fi schimbate toate țevile astupate și concrescute de rădăcinile copacilor, care sînt nefuncționale, cu țevi din PVC D=200mm, cu lungimea de 212 m. Vor fi renovate toate 7 cămine de canalizare de pe teritoriul grădiniței, inclusiv vor fi montate capace noi din fontă.
2. Renovarea rețelelor interne de apă și canalizare în toate 8 blocuri ale grădiniței. Toate țevile de apă metalice ruginite din subsoluri vor fi schimbate cu țevi noi din oțel zincate și țevi din plastic. Deasemenea vor fi schimbate toate robinetele, vane, ventile, teuri, coturi etc în subsoluri. În galeriile dintre blocuri vor fi montați 5 hidranți interiori cu robinete antiincendiar și furtunuri. Vor fi schimbate țevile de canalizare în toate 8 blocuri ale grădiniței - 150 m țeavă din plastic D=110mm. Toate țevile de canalizare din subsoluri vor fi schimbate cu țevi noi din plastic pentru canalizare, inclusiv vor fi renovate toate piesele de legătură din subsoluri.
3. Construcția a 2 foișoare (șoproane) pe teritoriul grădiniței. Foișoarele reprezintă construcții capitale cu suprafața de 84 m2 fiecare și sînt destinate activităților educative cu copiii în perioada caldă a anului.
4. Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței „Andrieș,, , care prevăd: împrejmuire în jurul grădiniței – construcția gardului metalic model decorativ pe fundație de beton–437,5 m/l, inclusiv 5 porți și porțițe, inclusiv trepte și balustrada pentru siguranța accesibilității copiilor pe teritoriu grădiniței; acces de intrare pe teritoriu – pavaje din plăci de beton – 360 m2; trotuare din plăci de beton (alei) – 2548 m2; pereu în jurul blocurilor grădiniței – 330 m2; instalarea iluminatului nocturn fotovoltaic pe teritoriul grădiniței – 16 piloni cu corpuri de iluminat cu lămpi solare LED; lucrări de înverzire a teritoriului: semănarea gazonului, plantarea arbuștilor etc – S=6300 m2.

5. Instalarea a 65 de unități de mobilier urban pe teritoriul grădiniței (56 scaune pentru copii, 4 containere și 5 urne de gunoi în scopul educației ecologice timpurii a copiilor) și a 60 de utilaje de joacă pentru copii: 1 complex de joacă, 3 mese pentru copii, 14 leagane, 14 nisipiere cu capac, 14 balansoare; 14 carusele.

2. Informații și proiectare

Obiectul „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș,, din orașul Șoldănești,, este proiectat de către SRL „Hidroproiect,, și este format din 2 proiecte de execuție: 1.Amenajarea teritoriului grădiniței și 2.Renovarea rețelelor exterioare și interne de canalizare și apeduct. Devizele de cheltuieli sînt elaborate în corespundere cu prețurile pieței din semestrul II, anul 2022. Proiectele de execuție și devizele de cheltuieli sînt verificate de către Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor și de către verificatori privați certificați.

Licitația va fi desfășurată de către primăria orașului Șoldănești.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare. Organizarea șantierului vafi în conformitate cu proiectul de execuție și legislația în vigoare.

4. Mostre

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5.Furnizarea, păstrarea, protecțiamaterialelorși a lucrărilor. Securitateaconstrucțiilorși a terenurilorafacente

Antreprenorulvadepozitamaterialele de construcțiepe un teren special amenajatpete-ritoriul grădiniței, izolat și securizat. Lucrările de construcție pe teritoriu se vor efectua în condiții climaterice favorabile. Construcțiile și terenul amenajat vor fi securizate prin împrejmuiri temporare.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor se vor efectua conform cerințelor proiectului de execuție și a instrucțiunilor privind exploatarea, documentele de execuție se vor prezenta conform volumelor de lucrări executate; cartea tehnică a construcțiilor va ficompletată și păstrată de către antreprenor și responsabilul tehnic.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Constatarea și remedierea viciilor ascunse și a defectelor se va face de către responsabilul tehnic și dirigintele șantier. Responsabil de remediere este antreprenorul. Remedierea defectelor se va efectua conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se aplică.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu se aplică.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate se efectuează conform proiectului de execuție.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări se efectuează conform proiectului de execuție și a specificațiilor tehnice.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Ofertantul va preciza furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea lor, conform proiectului de execuție.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul va preciza echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon, conform specificațiilor proiectului de execuție, cerințelor de amenajare a șantierului de lucru, în corespundere cu legislația în vigoare și conform Anexei nr. 14 a Documentației standard.

16. Definiții

Nu se aplică.

17. Cerințe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare. Documentele ce conțin date cu caracter personal nu se depun prin intermediul SIA RSAP.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă:

Primăria orașului Șoldănești _____ A. Tinică, primar

Data: 27 septembrie 2022

L. Ș.

Anexă: Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări